

Numer ogłoszenia: 327424 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 323656 - 2012 data 30.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie, tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, fax. 48 6210054.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Do szkoły i ze szkoły bezpiecznie - budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej, w części dotyczącej robót budowlanych - budowa 16 szt. przystanków autobusów szkolnych na obszarze Gminy Garbatka-Letnisko. Zadanie obejmuje: Roboty Przygotowawcze: Wykonanie wiat przystankowych o wymiarach: 4 x 1,5 m z profili stalowych zamkniętych malowanych farbami ftalowymi pokrytych blachą trapezową ocynkowaną z ławkami z listew drewnianych - wg wzoru opracowanego przez Inwestora, Roboty ziemne: Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 3 km - koryto śr. głębokość 15 cm Elementy Ulic: Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm kolorowych na podsypce cementowo-piaskowej Roboty Dodatkowe i Wykończeniowe: Montaż wiat przystankowych poprzez zabetonowanie w pod betonem B15, Ustawienie koszy na śmieci z elementami ozdobnymi w postaci logo miejscowości wg wzoru opracowanego przez Inwestora, Podbudowy: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na chodnikach, Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na chodnikach, Nawierzchnie: Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej kolor do uzgodnienia z Inwestorem gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozostałe: W cenie oferty należy uwzględnić: demontaż istniejących przystanków demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej demontaż istniejących elementów ogrodzenia transport zdemontowanych elementów w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego odległość do 5 km. oznakowanie przystanków posadowienie i rysowanie znaków D15 i P17 na przystankach w drodze wojewódzkiej zgodnie z projektem oznakowania

stałej organizacji ruchu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ posadowienie znaków D15 na przystankach w drogach powiatowych i gminnych zgodnie z projektami oznakowania stałej organizacji ruchu stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do: uzgodnienia kolorystyki nawierzchni z kostki brukowej uzgodnienia kolorystyki wiat przystankowych uzgodnienie usytuowania wiat przystankowych na podanych poniżej działkach.

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Województwo mazowieckie Powiat kozienicki Gmina Garbatka-Letnisko Miejscowość: Anielin, Obręb geodezyjny: Anielin , Nr działki: 72; Miejscowość: Brzustów, Obręb geodezyjny: Brzustów, Nr działki: 274; Miejscowość: Bogucin, Obręb geodezyjny: Bogucin, Nr działki: 17-3; Miejscowość: Molendy, Obręb geodezyjny: Molendy, Nr działki: 276; Miejscowość: Molendy, Obręb geodezyjny: Molendy, Nr działki: 194; Miejscowość: Garbatka-Letnisko, Obręb geodezyjny: Garbatka - Południe, Nr działki: 119-3; Miejscowość: Garbatka-Letnisko, Obręb geodezyjny: Garbatka - Podlas, Nr działki: 277; Miejscowość: Ponikwa, Obręb geodezyjny: Ponikwa, Nr działki: 345-5; Miejscowość: Ponikwa, Obręb geodezyjny: Ponikwa, Nr działki: 257-2; Miejscowość: Bąkowiec, Obręb geodezyjny: Bąkowiec Wieś, Nr działki: 132; Miejscowość: Bąkowiec, Obręb geodezyjny: Bąkowiec Wieś, Nr działki: 101; Miejscowość: Bąkowiec, Obręb geodezyjny: Bąkowiec Wieś, Nr działki: 75; Miejscowość: Garbatka Długa, Obręb geodezyjny: Garbatka-Długa, Nr działki: 206; Miejscowość: Garbatka Długa, Obręb geodezyjny: Garbatka Długa, Nr działki: 43-2; Miejscowość: Garbatka Długa, Obręb geodezyjny: Garbatka Długa, Nr działki: 454; Miejscowość: Garbatka Długa, Obręb geodezyjny: Garbatka Długa, Nr działki: 470.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania określają załączniki do niniejszej SIWZ - dokumentacja przedmiarowa, projekty oznakowania stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wzór wiaty przystankowej oraz wzór kosza na śmieci. Konieczne jest, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Obowiązki Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia: Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy - działek, na których mają być wykonywane prace; Dokonanie urządzenia placu budowy i poniesienie kosztów utrzymania zaplecza budowy; Wykonanie badań i ekspertyz na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; Zapewnienie ochrony terenów przyległych do placu budowy i poniesienie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich; Zapewnienie właścicielom lub użytkownikom dojazdu do nieruchomości przyległych do placu budowy; Zgłoszenie i wykonywanie pod nadzorem właścicieli sieci robót w obrębie urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej; Odtworzenie stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robót. Udzielenie przez Wykonawcę minimum 3 lat gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zaplaceniem. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy oraz uproszczony kosztorys ofertowy, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy i przekaze Zamawiającemu - celem zatwierdzenia. Rozwiązania równoważne: Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania materiały, urządzenia, będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały wymagane normy. Obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w stosunku do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy..

- **W ogłoszeniu powinno być:** Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Do szkoły i ze szkoły bezpieczniej - budujemy przystanki dla dzieci i młodzieży szkolnej, w części dotyczącej robót budowlanych - budowa 16 szt. przystanków autobusów szkolnych na obszarze Gminy Garbatka-Letnisko. Zadanie obejmuje: Roboty Przygotowawcze: Wykonanie wiat przystankowych o wymiarach: 4 x 1,5 m z profili stalowych zamkniętych malowanych farbami ftalowymi pokrytych blachą trapezową ocynkowaną z ławkami z listew drewnianych - wg wzoru opracowanego przez Inwestora, Roboty ziemne: Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. do 3 km - koryto śr. głębokość 15 cm Elementy Ulic: Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm kolorowych na podsypce cementowo-piaskowej Roboty Dodatkowe i Wykończeniowe: Montaż wiat przystankowych poprzez zabetonowanie w pod betonem B15, Ustawienie koszy na śmieci z elementami ozdobnymi w postaci logo miejscowości wg wzoru opracowanego przez Inwestora, Podbudowy: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na chodnikach, Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm na chodnikach, Nawierzchnie: Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej kolor do uzgodnienia z Inwestorem gr. 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Pozostałe: W cenie oferty należy uwzględnić dodatkowo: demontaż istniejących przystanków demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej demontaż istniejących elementów ogrodzenia transport zdemontowanych elementów w

miejsce wyznaczone przez Zamawiającego odległość do 5 km. oznakowanie przystanków posadowienie i wrysowanie znaków D15 i P17 zakupionych przez Wykonawcę, na przystankach w drodze wojewódzkiej zgodnie z projektem oznakowania stałej organizacji ruchu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ posadowienie znaków D15 zakupionych przez Wykonawcę, na przystankach w drogach powiatowych i gminnych zgodnie z projektami oznakowania stałej organizacji ruchu stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do: uzgodnienia kolorystyki nawierzchni z kostki brukowej uzgodnienia kolorystyki wiat przystankowych uzgodnienie usytuowania wiat przystankowych na podanych poniżej działkach.

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Województwo mazowieckie Powiat kozienicki Gmina Garbatka-Letnisko Miejscowość: Anielin, Obręb geodezyjny: Anielin , Nr działki: 72; Miejscowość: Brzustów, Obręb geodezyjny: Brzustów, Nr działki: 274; Miejscowość: Bogucin, Obręb geodezyjny: Bogucin, Nr działki: 17-3; Miejscowość: Molendy, Obręb geodezyjny: Molendy, Nr działki: 276; Miejscowość: Molendy, Obręb geodezyjny: Molendy, Nr działki: 194; Miejscowość: Garbatka-Letnisko, Obręb geodezyjny: Garbatka - Południe, Nr działki: 119-3; Miejscowość: Garbatka-Letnisko, Obręb geodezyjny: Garbatka - Podlas, Nr działki: 277; Miejscowość: Ponikwa, Obręb geodezyjny: Ponikwa, Nr działki: 345-5; Miejscowość: Ponikwa, Obręb geodezyjny: Ponikwa, Nr działki: 257-2; Miejscowość: Bąkowiec, Obręb geodezyjny: Bąkowiec Wieś, Nr działki: 132; Miejscowość: Bąkowiec, Obręb geodezyjny: Bąkowiec Wieś, Nr działki: 101; Miejscowość: Bąkowiec, Obręb geodezyjny: Bąkowiec Wieś, Nr działki: 75; Miejscowość: Garbatka Długa, Obręb geodezyjny: Garbatka-Długa, Nr działki: 206; Miejscowość: Garbatka Długa, Obręb geodezyjny: Garbatka Długa, Nr działki: 43-2; Miejscowość: Garbatka Długa, Obręb geodezyjny: Garbatka Długa, Nr działki: 454; Miejscowość: Garbatka Długa, Obręb geodezyjny: Garbatka Długa, Nr działki: 470.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania określają załączniki do niniejszej SIWZ - dokumentacja przedmiarowa, projekty oznakowania stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wzór wiaty przystankowej oraz wzór kosza na śmieci. Konieczne jest, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Obowiązki Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia: Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy - działek, na których mają być wykonywane prace; Dokonanie urządnienia placu budowy i poniesienie kosztów utrzymania zaplecza budowy; Wykonanie badań i ekspertyz na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; Zapewnienie ochrony terenów przyległych do placu budowy i poniesienie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich; Zapewnienie właścicielom lub użytkownikom dojazdu do nieruchomości przyległych do placu budowy; Zgłoszenie i wykonywanie pod nadzorem właścicieli sieci robót w obrębie urządzeń infrastruktury

podziemnej i naziemnej; Odtworzenie stanu pierwotnego miejsc uszkodzonych w trakcie robót.

Udzielenie przez Wykonawcę minimum 3 lat gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy oraz uproszczony kosztorys ofertowy, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy i przekaze Zamawiającemu - celem zatwierdzenia. Rozwiązania równoważne: Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania materiały, urządzenia, będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały wymagane normy. Obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w stosunku do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy..