

Przedmiar robót Inwestorski

Obiekt Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków
Budowa Brzustów Gmina Garbatka Letnisko
Inwestor Gmina Garbatka Letnisko Ul. Skrzyńskich 1
Wykonawca INSTECH Zakład Techniki Sanitarnej

Sporządził Rafał Hiszpański

Płock 07 2009

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków Brzustów					
1	KNR 5-10 1001/02		Montaż skrzynek o ciężarze do 30kg, z wierceniem otworów	szt	1,000
2	KNR 13-21 0302/07		Badanie elementów instalacji elektrycznych - skrzynki pojedynczej lub zestawu rozdzielnic skrzynkowej	szt	1,000
3	KNNR 5 0603/07		Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych na słupach - bednarka o przekroju do 200mm ²	m	3,000
4	KNNR 5 0605/08		Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III	m	3,000
5	KNNR 5 0612/06		Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	1,000
6	KNNR 5 0611/01		Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wykopie - bednarka o przekroju do 120mm ²	szt	1,000
7	KNR 13-21 0402/04		Badanie ochrony przeciwporażeniowej - złącze sieci ochronnej lub uziemiającej	szt	1,000
8	KNNR 5 0717/05		Wciąganie kabli o masie do 0,5kg/m do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego	m	3,000
9	KNNR 5 0701/02		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m ³	28,000
10	KNNR 5 0702/02		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m ³	28,000
11	KNNR 5 0706/01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	69,000
12	KNNR 5 0707.1/01		Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego	m	69,000
13	KNNR 5 0726/09		Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	2,000
14	KNNR 5 1302/04		Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	1,000

Nr	Opis robót
1.	Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków Brzustów