Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 175498-2013 z dnia 2013-05-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko

2. Zakres planowanym prac utrzymaniowych i konserwacyjnych obejmuje: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych, 2) oczyszczenie czaszy zbiornika - usunięcie połamanych i martwych drzew, karczowanie drzew o śr. 10-15 cm, usuwanie pozostałości po...

Termin składania ofert: 2013-05-17

Numer ogłoszenia: 180080 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175498 - 2013 data 02.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie, tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, fax. 48 6210054.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Zakres planowanym prac utrzymaniowych i konserwacyjnych obejmuje: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych, 2) oczyszczenie czaszy zbiornika - usunięcie połamanych i martwych drzew, karczowanie drzew o śr. 10-15 cm, usuwanie pozostałości po karczowaniu, zakrzaczeń, gałęzi, drągowizny. Wywożenie zanieczyszczeń, 3) wykonanie kinety odwadniającej czaszę zbiornika, 4) odmulanie czasy zbiornika - usunięcie namułów ze skarp oraz dna zbiornika - mechanicznie, odtransportowanie na odl. 5 km, 5) zakup, transport i ułożenie piasku w miejscu planowanego kąpieliska, 6) usunięcie i rozbiórka zniszczonego pomostu wodnego o konstrukcji drewnianej z obszaru planowanego kąpieliska, 7) prace konserwacyjne prowadzone przy budowlach piętrząco-upustowych, 8) zakup, montaż szandorów do zamknięcia w progu piętrzącym wody zbiornika górnego. Zakup i montaż łaty wodowskazowej. Namalowanie farbą poziomów piętrzenia: maksymalnego i normalnego, 9) naprawa ubezpieczeń budowli piętrząco-upustowych, 10) inne roboty nieprzewidziane. 3. Inne informacje 1) Wszystkie prace związane z realizacją wyżej opisanego przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem prac związanych z utrzymaniem wód i naprawą urządzenia wodnego - zbiornika wodnego Polanka wraz z budowlami piętrzącymi w m. Garbatka-Letnisko, gm. Garbatka-Letnisko (dz. nr ewid. 147-248 i 514, obręb Garbatka Letnisko - Północ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ.

Roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami. 2) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projekcie prac związanych z utrzymaniem wód i naprawą urządzenia wodnego - zbiornika wodnego Polanka wraz z budowlami piętrzącymi w m. Garbatka-Letnisko, gm. Garbatka-Letnisko (dz. nr ewid. 147-248 i 514, obręb Garbatka Letnisko - Północ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ. 3) Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w terenie gdzie mają być realizowane roboty. Wizji lokalnej dokonuje na własny koszt i ryzyko. 4) Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 5) O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace konserwacyjne i utrzymaniowe. 6) Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 7) W trakcie realizacji zadania Wykonawca: a) Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami, b) Dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, c) Wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, d) Zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich, e) Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robót. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 1. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 2. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia), będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały wymagane normy. Obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w stosunku do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy..

W ogłoszeniu powinno być: Zakres planowanym prac utrzymaniowych i konserwacyjnych obejmuje: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych, 2) oczyszczenie czaszy zbiornika - usunięcie połamanych i martwych drzew, karczowanie drzew o śr. 10-15 cm, usuwanie pozostałości po karczowaniu, zakrzaczeń, gałęzi, drągowizny. Wywożenie zanieczyszczeń, 3) wykonanie kinety odwadniającej czaszę zbiornika, 4) odmulanie czasy zbiornika - usunięcie namułów ze skarp oraz dna zbiornika -

mechanicznie, odtransportowanie na odl. 5 km, 5) zakup, transport i ułożenie piasku w miejscu planowanego kąpieliska, 6) usunięcie i rozbiórka zniszczonego pomostu wodnego o konstrukcji drewnianej z obszaru planowanego kąpieliska, 7) prace konserwacyjne prowadzone przy budowlach piętrząco-upustowych, 8) zakup, montaż szandorów do zamknięcia w progu piętrzącym wody zbiornika górnego. Zakup i montaż łaty wodowskazowej. Namalowanie farbą poziomów piętrzenia: maksymalnego i normalnego, 9) naprawa ubezpieczeń budowli piętrząco-upustowych, 10) inne roboty nieprzewidziane 11) Demontaż zamknięcia budowli piętrząco - upustowej; 12) Montaż prowadnic do zamknięć szandorowych, 13) Wykonanie barierki ochronnej z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm - dł. barierki 2x5,0m, wys. słupków z rur ocynkowanych śr. 50 mm - 1,10m oraz obsadzenie poręczy. . 3. Inne informacje 1) Wszystkie prace związane z realizacją wyżej opisanego przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem prac związanych z utrzymaniem wód i naprawą urządzenia wodnego - zbiornika wodnego Polanka wraz z budowlami piętrzącymi w m. Garbatka-Letnisko, gm. Garbatka-Letnisko (dz. nr ewid. 147-248 i 514, obręb Garbatka Letnisko - Północ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ. Roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykona kompleksowo zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami. 2) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w projekcie prac związanych z utrzymaniem wód i naprawą urządzenia wodnego - zbiornika wodnego Polanka wraz z budowlami piętrzącymi w m. Garbatka-Letnisko, gm. Garbatka-Letnisko (dz. nr ewid. 147-248 i 514, obręb Garbatka Letnisko - Północ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót stanowiących integralną część SIWZ. 3) Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w terenie gdzie mają być realizowane roboty. Wizji lokalnej dokonuje na własny koszt i ryzyko. 4) Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 5) O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace konserwacyjne i utrzymaniowe. 6) Wymagany minimalny okres udzielanej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 7) W trakcie realizacji zadania Wykonawca: a) Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami, b) Dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, c) Wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, d) Zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za

ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich, e) Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robót. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE 1. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 2. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ i w załącznikach do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia), będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, posiadały wymagane atesty, spełniały wymagane normy. Obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w stosunku do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na Wykonawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: 30.

W ogłoszeniu powinno być: 45.