Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 317122-2013 z dnia 2013-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Garbatka-Letnisko
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw wraz z wyposażeniem urządzeń małej architektury, bezpieczną nawierzchnią syntetyczną obejmującą strefę bezpieczeństwa urządzeń oraz ciągi komunikacyjne, a...
Termin składania ofert: 2013-08-21

Numer ogłoszenia: 331634 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 317122 - 2013 data 06.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie, tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, fax. 48 6210054.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw wraz z wyposażeniem urządzeń małej architektury, bezpieczną nawierzchnią syntetyczną obejmującą strefę bezpieczeństwa urządzeń oraz ciągi komunikacyjne, a także zagospodarowanie terenów zieleni w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła. 2. Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o różnym stopniom sprawności i fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie mogą stanowić pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Urządzenia powinny być zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci (różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki). Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 3. Zakres prac obejmuje: 3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 3.1.1. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw wykonany na mapie do celów projektowych przez uprawnionego projektanta. Wykonawca samodzielnie pozyska mapę do celów projektowych. 3.1.2. Część rysunkowa

zawierająca wizualizacje placu zabaw oraz niezbędne w wykonawstwie przekroje i szczegóły konstrukcyjne. 3.1.3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.1.4.Przedmiar robót budowlanych. 3.1.5. Kosztorys uproszczony. 4. Roboty budowlane mające na celu wykonanie placu zabaw: 4.1. Przygotowanie terenu pod planowaną nawierzchnię - prace przygotowawcze oraz roboty ziemne. 4.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw: 4.2.1. Warstwa wyrównawcza z piasku pod płytą betonową. 4.2.2. Warstwa podbudowy betonowej pod nawierzchnią syntetyczną o grubości min. 10 cm. 4.2.3. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna amortyzująca upadek z wysokości w zależności od WSU urządzeń zabawowych. 5. Wyposażenie placu zabaw: Urządzenia przeznaczone do instalacji na placu zabaw muszą posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 5.1. Zestawienie urządzeń zabawowych: Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny zakres bezpiecznych urządzeń o konstrukcji stalowej: a) Zestaw sprawnościowy czterowieżowy - 1 szt., b) Huśtawka wahadłowa podwójna (siedzisko typu koszyk typu deseczka) - 1 szt., c) Huśtawka wahadłowa podwójna (siedzisko typu deseczka i typu opona) - 1 szt., d) Huśtawka wagowo sprężynowa dla 2 użytkowników - 1 szt., e) Huśtawka sprężynowa np. Biedronka - 1 szt., f) Huśtawka sprężynowa np. Konik - 1 szt., g) Urządzenie ruchowe z bieżnią - 1 szt., h) Urządzenie zabawowe w formie domku - 1 szt., i) Karuzela - 1 szt., j) Tablica informacyjna- Regulamin placu zabaw - 1 szt., k) Czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania urządzeń zainstalowane przy każdym urządzeniu. 5.2. Nawierzchnia placu zabaw 5.2.1. Nawierzchnię placu ma stanowić nawierzchnia przepuszczalna, syntetyczna gumowa lub piankowa (wg wytycznych programu RADOSNA SZKOŁA): 5.2.2. Bezpieczna nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzujący upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, piankowa albo gumowa, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE 152C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodna z Polskimi Normami, nawierzchni syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna, w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami oraz zieleń (trawa i inne rośliny), przy czym: nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić ok. 150 m², około 20 m² powinno być pokryte nawierzchnią typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70 m² powierzchni powinno być pokryte zielenią - zgodnie z wytycznymi MEN. 5.2.3. Zamawiający wymaga aby w ramach planowanej do wykonania bezpiecznej nawierzchni Wykonawca uformował (w strefie komunikacyjnej) planszę do gry w klasy. 5.2.4. Bezpieczna nawierzchnia placu obramowana będzie obrzeżem o szerokości 6 cm. 5.2.5. Wykonawca podczas wyboru typu nawierzchni syntetycznej winien uwzględnić wymagany przez Zamawiającego na ułożoną nawierzchnię amortyzującą upadek - min. trzyletni okres gwarancji. 5.2.6. Zamawiający wymaga aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była przyklejona na podbudowie betonowej wykonanej z betonu klasy min. B15 z dylatacjami. Podbudowie betonowej należy nadać

spadki około 1% w celu odprowadzenia wód opadowych. Powierzchnia podbudowy powinna być równa, dopuszczalna nierówność +/- 5 mm na dwumetrowej łacie. 5.2.7. Zamawiający dopuszcza aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była wykonana w technologii płyt o grubości dostosowanej do WSU każdego urządzenia zabawowego (na całej powierzchni) ze spadkiem min 1 % w celu odprowadzenia wód opadowych. Minimalna grubość nawierzchni wynosi 50 mm. 6. Wykonanie terenów zielonych placu zabaw 6.1. Przewiduje się po zakończeniu robót budowlanych regenerację istniejącej nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. 6.2. Zamawiający wymaga aby w ramach zagospodarowania przedmiotowego placu zabaw terenami zielonymi od strony południowej dokonać nasadzeń żywopłotu mającego na celu odgrodzenie terenu. 7. Roboty dodatkowe 7.1. Demontaż płyt/bloczków betonowych kolidujących z planowaną inwestycją. 8. Inne informacje 8.1. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne, pod warunkiem, że będą zgodne z wytycznymi zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej tj., o parametrach takich samych bądź lepszych. 8.2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z placu zabaw, napis o treści Szkolny plac zabaw utworzony w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA oraz nr tel. do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej i numery telefonów alarmowych. 8.3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizytacji realizacji przedmiotu zamówienia, która ma na celu uzyskanie dodatkowych informacji potrzebnych do opracowania oferty i jej prawidłowej wyceny. 8.4. Przedmiot zamówienia, w tym: bezpieczne urządzenia zabawowe powinny być wykonane zgodnie zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego - Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 8.5. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z założeniami Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. 8.6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rządowym Programem Radosna Szkoła Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół, w szczególności w zakresie: 8.6.1. urządzeń zabawowych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów, z jakich s ą wykonane. 8.6.2. wymiarów, rodzaju oraz kolorów nawierzchni, na której zostanie ten sprzęt zainstalowany. 8.7. Założenia do programu rządowego są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem strony internetowej: www.radosnaszkola.men.gov.pl 8.8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normatywami. 8.9. Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8.10. Wykonawca wyłoniony w drodze procedury przetargowej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy

przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektową przedmiotowego placu zabaw, celem zatwierdzenia. 8.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji i ich pełną zgodność z przepisami prawa polskiego. 8.12. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne uprawnienia projektowe. 8.13. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczeń za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 8.14. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie w terminie do 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu przez Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia prac. 8.15. O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. 8.16. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem . 8.17. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 8.18. O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace konserwacyjne i utrzymaniowe. 8.19. W trakcie realizacji zadania Wykonawca: 8.19.1. Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami, 8.19.2. Dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, 8.19.3. Wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 8.19.4.Zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich, 8.19.5. Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robót...

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie placu

zabaw wraz z wyposażeniem urządzeń małej architektury, bezpieczną nawierzchnią syntetyczną obejmującą strefę bezpieczeństwa urządzeń oraz ciągi komunikacyjne, a także zagospodarowanie terenów zieleni w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła. 2. Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o różnym stopniom sprawności i fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie mogą stanowić pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Urządzenia powinny być zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci (różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki). Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 3. Zakres prac obejmuje: 3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 3.1.1. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw wykonany na mapie do celów projektowych przez uprawnionego projektanta. Wykonawca samodzielnie pozyska mapę do celów projektowych. 3.1.2. Część rysunkowa zawierająca wizualizacje placu zabaw oraz niezbędne w wykonawstwie przekroje i szczegóły konstrukcyjne. 3.1.3. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.1.4.Przedmiar robót budowlanych. 3.1.5. Kosztorys uproszczony. 4. Roboty budowlane mające na celu wykonanie placu zabaw: 4.1. Przygotowanie terenu pod planowaną nawierzchnię - prace przygotowawcze oraz roboty ziemne. 4.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw: 4.2.1. Warstwa wyrównawcza z piasku pod płytą betonową. 4.2.2. Warstwa podbudowy betonowej pod nawierzchnią syntetyczną o grubości min. 10 cm. 4.2.3. Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna amortyzująca upadek z wysokości w zależności od WSU urządzeń zabawowych. 5. Wyposażenie placu zabaw: Urządzenia przeznaczone do instalacji na placu zabaw muszą posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 5.1. Zestawienie urządzeń zabawowych: Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny zakres bezpiecznych urządzeń o konstrukcji stalowej: a) Zestaw sprawnościowy czterowieżowy - 1 szt., b) Huśtawka wahadłowa podwójna (siedzisko typu koszyk typu deseczka) - 1 szt., c) Huśtawka wahadłowa podwójna (siedzisko typu gumowana deseczka - 2 szt.) - 1 szt., d) Huśtawka wagowo sprężynowa dla 2 użytkowników - 1 szt., e) Huśtawka sprężynowa np. Biedronka - 1 szt., f) Huśtawka sprężynowa np. Konik - 1 szt., g) Urządzenie ruchowe z bieżnią - 1 szt., h) Urządzenie zabawowe w formie domku - 1 szt., i) Karuzela - 1 szt., j) Tablica informacyjna- Regulamin placu zabaw - 1 szt., k) Czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania urządzeń zainstalowane przy każdym urządzeniu. 5.2. Nawierzchnia placu zabaw 5.2.1. Nawierzchnię placu ma stanowić nawierzchnia przepuszczalna,

syntetyczna gumowa lub piankowa (wg wytycznych programu RADOSNA SZKOŁA): 5.2.2. Bezpieczna nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzujący upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, piankowa albo gumowa, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE 152C, RAL: 2011 - Tieforange, zgodna z Polskimi Normami, nawierzchni syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnia syntetyczna, w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 - Saphirblau, zgodna z Polskimi Normami oraz zieleń (trawa i inne rośliny), przy czym: nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić ok. 150 m², około 20 m² powinno być pokryte nawierzchnią typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70 m² powierzchni powinno być pokryte zielenią - zgodnie z wytycznymi MEN. 5.2.3. Zamawiający wymaga aby w ramach planowanej do wykonania bezpiecznej nawierzchni Wykonawca uformował (w strefie komunikacyjnej) planszę do gry w klasy. 5.2.4. Bezpieczna nawierzchnia placu obramowana będzie obrzeżem o szerokości 6 cm. 5.2.5. Wykonawca podczas wyboru typu nawierzchni syntetycznej winien uwzględnić wymagany przez Zamawiającego na ułożoną nawierzchnię amortyzującą upadek - min. trzyletni okres gwarancji. 5.2.6. Zamawiający wymaga aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była przyklejona na podbudowie betonowej wykonanej z betonu klasy min. B15 z dylatacjami. Podbudowie betonowej należy nadać spadki około 1% w celu odprowadzenia wód opadowych. Powierzchnia podbudowy powinna być równa, dopuszczalna nierówność +/- 5 mm na dwumetrowej łacie. 5.2.7. Zamawiający dopuszcza aby sztuczna nawierzchnia bezpieczna była wykonana w technologii płyt o grubości dostosowanej do WSU każdego urządzenia zabawowego (na całej powierzchni) ze spadkiem min 1 % w celu odprowadzenia wód opadowych. Minimalna grubość nawierzchni wynosi 50 mm. 6. Wykonanie terenów zielonych placu zabaw 6.1. Przewiduje się po zakończeniu robót budowlanych regenerację istniejącej nawierzchni trawiastej. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. 6.2. Zamawiający wymaga aby w ramach zagospodarowania przedmiotowego placu zabaw terenami zielonymi od strony południowej dokonać nasadzeń żywopłotu mającego na celu odgrodzenie terenu. 7. Roboty dodatkowe 7.1. Demontaż płyt/bloczków betonowych kolidujących z planowaną inwestycją. 8. Inne informacje 8.1. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne, pod warunkiem, że będą zgodne z wytycznymi zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej tj., o parametrach takich samych bądź lepszych. 8.2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z placu zabaw, napis o treści Szkolny plac zabaw utworzony w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA oraz nr tel. do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej i numery telefonów alarmowych. 8.3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizytacji realizacji przedmiotu zamówienia, która ma na celu uzyskanie dodatkowych informacji potrzebnych do opracowania oferty i jej prawidłowej wyceny. 8.4. Przedmiot zamówienia, w tym: bezpieczne urządzenia zabawowe powinny być wykonane zgodnie zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego - Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ 8.5. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z założeniami Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - Radosna szkoła. 8.6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rządowym Programem Radosna Szkoła Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół, w szczególności w zakresie: 8.6.1. urządzeń zabawowych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów, z jakich s ą wykonane. 8.6.2. wymiarów, rodzaju oraz kolorów nawierzchni, na której zostanie ten sprzęt zainstalowany. 8.7. Założenia do programu rządowego są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem strony internetowej: www.radosnaszkola.men.gov.pl 8.8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami i normatywami. 8.9. Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zamówienia w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 8.10. Wykonawca wyłoniony w drodze procedury przetargowej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu koncepcję projektową przedmiotowego placu zabaw, celem zatwierdzenia. 8.11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań stosowanych w wykonanej przez siebie dokumentacji i ich pełną zgodność z przepisami prawa polskiego. 8.12. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia i zapewnia osoby posiadające stosowne uprawnienia projektowe. 8.13. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków, wynikających z umowy w całości na osoby trzecie. Wykonawca odpowiada bez ograniczeń za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 8.14. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie w terminie do 7 dni kalendarzowych po uzyskaniu przez Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do rozpoczęcia prac. 8.15. O rozpoczęciu robót Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego. Wykonawca we własnym zakresie pokryje koszty nadzoru właścicieli sieci wg uzgodnień. 8.16. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem . 8.17. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 8.18. O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub na których będą prowadzone prace konserwacyjne i utrzymaniowe. 8.19. W trakcie realizacji zadania Wykonawca: 8.19.1. Zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z przepisami, 8.19.2. Dokona urządzenia placu budowy i poniesie koszty utrzymania zaplecza budowy, 8.19.3. Wykona badania i ekspertyzy na życzenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 8.19.4.Zapewni ochronę terenów przyległych do placu budowy i poniesie odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich, 8.19.5. Odtworzy stan pierwotny miejsc uszkodzonych w trakcie robót...