

Przedmiar robót

Przebudowa targowiska gminnego w Garbatce-Letnisko branża drogowa i zagospodarowanie terenu CPV 45111291-4						
Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	KNR 2-01 0121/02	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach powierzchniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	ha	2,50	ha	2,50
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o śr. Do 15 cm cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km odrostry wzdłuż ogrodzenia po str. Zachodniej	szt.	15,00	szt.	15,00 -
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 26-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km olcha - 1 szt. brzoza - 1 szt.	szt.	2,00	szt.	2,00 - -
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km brzoza - 1 szt.	szt.	1,00	szt.	1,00 -
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km sosna - 5 szt.	szt.	5,00	szt.	5,00 -
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 86-95 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, gałęzi i karpiny na odległość do 5 km sosna - 2 szt.	szt.	2,00	szt.	2,00 -
7	D-01.02.01	Wycinka wraz z karczowaniem krzaków i odrostów - karczowanie krzaków średniej gęstości 35*6	m2	210,00	m2	210,00 -
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych gr. 12 cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji 57*6+25,5*5+13*13/2+2*4*4/2	m2	570,00	m2	570,00 -
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z odwiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji 40+62+32+35+10+60+10+30+23+35+60++58+55+45+32+100+21+62 stanowiska: 150 razem:	m m m	770,00 150,00 920,00	m	920,00
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji 38*5,5+27*5+9*3+11*4,5+32*8	m2	451,00	m2	451,00
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bloczków, płyt i innych drobnych elementów betonowych na stanowiskach handlowych z odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji 15*3*1.5	m2	67,50	m	67,50 -
12	D-01.02.04	Rozebranie schodów terenowych - stopnie i podstopnice z płyt chodnikowych gr. 5 cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji stopnie: (2+2+0,5)*0,5*13 podstopnice: 4.5*13*0.5 Razem:	m2 m2 m2	29,25 29,25 58,50	m2	- 58,50
13	D-01.02.04	Rozebranie schodów terenowych - elementy nawierzchni betonowej gr. 15 cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji 8*0.5*2+8*0.3*2	m2	12,80	m2	12,80 -

14	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z elementów ramowych - siatka w ramie stalowej wraz z e słupkami i cokołem pref. z odwiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji 58+34+12	m	104,00	m	104,00 -
15	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z elementów ramowych stalowych wraz ze słupkami i cokołem pref. z odwiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji 52m	m	52,00	m	52,00 -
16	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia z elementów drewnianych (deski) w słupkach betonowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji 80m	m	80,00	m	80,00 -
17	D-01.02.04	Rozbiórka - demontaż bramy dwuskrzydłowej z elementów stalowych (wraz ze słupkami) z odwiezieniem na odl. Do 3 km w miejsce wskazane przez Inwestora	szt.	1,00	szt.	1,00 -
18	D-01.02.04	Demontaż szlabanu z rur stalowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki do utylizacji	szt.	1,00	szt.	1,00 -
19	wycena własna	Demontaż budynku tymczasowego kontenerowego prefabrykowanego 6.0x2.45m (konstrukcja stalowa obudowana blachą) - demontaż w całości przy użyciu dźwigu wraz z odwiezieniem na odl. Do 3 km w miejsce wskazane przez Inwestora	szt.	1,00	szt.	1,00
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
20	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 3 km - koryto pod nawierzchnię dróg manewrowych i stanowisk do handlu śr. głębokość 30 cm oraz chodników gł. 20 cm drogi manewrowe: ((19.66-3+69.16+73.8-3+145.94+61.26-6+64.37-6+10)*6+(32.16-6)*5)*0.3 łuki: (9*(6*6-3.14*6*6/4)+11*(8*8-3.14*8*8/4)+12*12-3.14*12*12/4)*0.3 ażury przy dr. manewr.: (69+42+21+63+33+2*39+2*42+2*12+2*15+12+2*7*3+2*7*3+12*3+9*3+8*3)*2*0.3 chodniki: (26*5.5+54*3+5*2.5*2/3*7+7*4)*0.2 ażury przy chodniku: (42+42+11.8+3+4)*2*0.2 Razem:	m3 m3 m3 m3 m3	806,38 75,59 376,20 73,93 41,12	m3	- 1 373,22
ELEMENTY ODWODNIENIA Kod CPV 45230000-8						
21	D-03.02.03 (analogia)	Montaż studzienek wielofunkcyjnych prefabrykowanych typową do podłączenia korytka ściekowego - studnia trzelementowa z łapaczem zanieczyszczeń i kratą ściekową (np. AS-ST200) 2 szt.	szt.	2,00	szt.	2,00 -
22	wycena własna	Montaż odwodnienia liniowego - koryta z polimerobetonu o szerokości wewnętrznej 20 cm i głębokości 30 cm z rusztem żeliwnym klasy D400 N (np. AS-200)) z podłączeniem do studni wielofunkcyjnych 6+6	m	12,00	m	12,00 -
23	D-03.02.03	Wykonanie przykanalików z rur PCV śr. 160mm z podłączeniem do studni wielofunkcyjnych i istniejących studni rewizyjnych 15+6	m	21,00	m	21,00 -
ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0						
24	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30cm na ławie betonowej z oporem 6+15+75+2*10+22+52+5+68+2*8+6+6+40+27+2*39+2*22+2*42+2*22+3*12+2*10+28+12+2*15+12+2*10+23	m	789,00	m	789,00

25	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm szarych na podsypce cementowo - piaskowej 63+42+28+69+6*2+26+2*42+55+52+12+3+33+2*2+2*39+2*19+2*42+2*19+3*12+2*6.5+29+10+2*15+12+2*6.5+10+32+2+7+6+5.5	m	926,50	m	926,50
		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				-
26	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki i płyt ażurowych drogi manewrowe: (19.66-3+69.16+73.8-3+145.94+61.26-6+64.37-6+10)*6+(32.16-6)*5 łuki: 9*(6*6-3.14*6*6/4)+11*(8*8-3.14*8*8/4)+12*12-3.14*12*12/4 ażury przy dr. manewr.: (69+42+21+63+33+2*39+2*42+2*12+2*15+12+2*7*3+2*7*3+12*3+9*3+8*3)*2 chodniki: 26*5.5+54*3+5*2.5*2.5/2+3*7*7*4 ażury przy chodniku: (42+42+11.8+3+4)*2 Razem:	m2 m2 m2 m2 m2	2 687,94 251,98 1 254,00 369,63 205,60	m2	- 4 769,15
27	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm j/w	m2	4 769,15	m2	4 769,15
28	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej (dolna warstwa) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,5mm, grubość warstwy 15cm na drogach manewrowych i pod stanowiskami wzdłuż tych dróg 2687.94+251.98+1254	m2	4 193,92	m2	4 193,92 -
29	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy (górna warstwa) z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 10cm na drogach manewrowych i pod stanowiskami wzdłuż tych dróg j/w	m2	4 193,92	m2	4 193,92 -
30	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy 15cm na chodnikach i pod stanowiskami wzdłuż chodników 369.63+205.60	m2	575,23	m2	575,23 -
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9				-
31	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej bezfazkowej (lub z mikrofazą) typu "BEHATON" gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem na drogach manewrowych i chodnikach 2687.94+251.98+369.63	m2	3 309,55	m2	3 309,55
32	D-06.01.06 (analogia)	Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 60x40x10cm kolorowych (zalecany antracyt) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem przestrzeni grysem kamiennym na stanowiskach handlowych (połowa stanowisk) (1254+205.60)*0.5	m2	729,80	m2	729,80
33	D-06.01.06 (analogia)	Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 60x40x10cm szarych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem przestrzeni grysem kamiennym na stanowiskach handlowych (połowa stanowisk) j/w	m2	729,80	m2	729,80
		OGRODZENIA Kod CPV 45111291-4				-
34	KNNR 2 1603/0200	Wykonanie ogrodzenia - panelowe przetłaczane 3D składające się z paneli zgrzewanych z drutów pionowych i poziomych o średnicy min. 4,0 mm w formę kraty, wysokość paneli 1230mm ze słupkami z kształtowników prostokątnych 60x40x1,5 mm lub okrągłych 48x1,5 mm zakończonych od góry daszkami na podmurówce betonowej prefabrykowanej składającej się z desek betonowych wysokości 200 mm i grubości 60 mm 7+56+3+8+7	m	81,00	m2	81,00 -
35	KNNR 2 1603/0200 (analogia)	Wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych paneli żelbetowych 200x50 cm wysokości 1,5 m składające się dwóch paneli pełnych i jednego ażurowego na słupkach żelbetowych prefabrykowanych 30+60+18+20+6+60+25+20	m	239,00	m	239,00 -

36	wycena własna	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej przesuwnej (sterowanej ręcznie bez napędu) wykonanej z profili stalowych (profile wzmocnione 80x80x5, konstrukcja w ramie profilu 80x80x3) wg rozwiązania indywidualnego, rozpiętość bramy 7.0m, całość zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe	szt.	1,00	szt.	1,00 -
37	wycena własna	Wykonanie i montaż bram dwuskrzydłowych o szerokości 6,0m każda wg rozwiązań indywidualnych Wykonawcy – z kształowników stalowych z wypełnieniem elementami stalowymi lub panelami drutu wraz ze słupkami, zawiasami i ryglami do zamykania, wszystkie elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe	szt.	2,00	szt.	2,00
		SCHODY TERENOWE Kod CPV 45111291-4				-
38	D-05.03.23 (analogia)	Ustawienie palisady betonowej szarej typu nostalit 18 x12cm na ławie betonowej długość elementów palisady 60 cm 13*(31+2+2)	szt.	455,00	szt.	455,00
39	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm j/w na stopniach schodów 13*5.58*0.24	m2	17,41	m2	17,41
40	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej typu "NOSTALIT" gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem na stopniach schodów j/w	m2	17,41	m2	17,41 -
41	KNNR 2 1301/0100	Montaż poręczy wzdłuż schodów z elementów stalowych malowanych farbami antykorozyjnymi - poręcze mocowane w fundamnetach betonowych wg rozwiązania indywidualnego Wykonawcy 2*5.5	m	11,00	m	11,00
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8				-
42	wycena własna	Zakup i montaż na fundamencie z bloczków betonowych stróżówki kontenerowej typowej o wymiarach min. 2,4 x2,4 m - kontener budowlany z kształowników zimnogietych i ścianami warstwowymi wykonanymi w technologii wymiennych paneli ściennych, z drzwiami wejściowymi, minimum dwoma oknami, bez zaplecza sanitarnego	szt.	1,00	szt.	1,00
43	wycena własna	Zakup i montaż głośników tubowych 30W zamontowanych na słupach oświetleniowych wraz z podłączeniem do instalacji nagłaśniającej	szt.	4,00	szt.	4,00
44	wycena własna	Zakup i montaż w stróżówce (wraz z podłączeniem do instalacji nagłaśniającej) zestawu do nagłośnienia składającego się z końcówki mocy (wzmacniacz akustyczny) WM 400W, miksera ze złączami do mikrofonu, głośników i innych niezbędnych elementów	kmpl	1,00	kmpl	1,00 -
45	KNR 2-01 0506/02	Plantowanie terenu - plantowanie placów dla pojazdów pomiędzy i wzdłuż stoisk handlowych wraz z wyprofilowaniem i ewent. uzupełnieniem gruntu (z wykopów) wraz z zagęszczeniem 40*15/2+50*14+53*14+22*20+25*25+100*7+80*7	m2	4 067,00	m2	4 067,00
46	D-06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni o szerokości do 1m wraz z dowozem ziemi urodzajnej gr. 5cm	m2	4 067,00	m2	4 067,00
						- -