

Przedmiar robót

Przebudowa targowiska gminnego w Garbatce-Letnisko

remont budynków sanitariatów

Kod CPV 45210000-2

Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 4-01 0901/01/02	Demontaż z muru ościeżnic drzwi zewn. (4 szt.) i okien (2 szt.)	szt	6,00	szt.	6,00
2	KNR 4-01 0901/01/02	Demontaż z muru ościeżnic drzwi wewnętrznych sanitariatów	szt	3,00	m	3,00
3	KNR 4-01 0211/05	Skucie drobnych elementów betonowych przy cokółach, posadzkach itp.)	m3	0,20	m3	0,20
		ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI I DACHU (dwa budynki)				
4	wycena indywid.	Montaż (obsadzenie) drzwi zewnętrznych szer. ok. 90cm drewnianych wraz z ościeżnicami - drzwi drewniane do budynku gospodarczego wykonane za zamówienie.	szt.	4,00	szt.	4,00
5	KNR 4-01 0304/0200 (analogia)	Zamurowanie otworów w ścianach - zamurowanie okien lukseframi szklanymi 2szt. *0,9 m * 1,5m	m2	2,70	m2	2,70 -
6	KNR 4-01 0711/0100	Uzupełnienie tynków cementowo wapiennych na ścianach zewnętrznych	m2	3,00	m2	3,00
7	KNR 2-02 0926/0100	Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego w I grupie kolorów (dwa kolory wzór do uzgodnienia) na ścianach gr. ziarna 3,5mm wraz z wyrównaniem i zagruntowaniem podłoża 2*(2*6,8+2*5)*2,3	m2	108,56		108,56 -
8	KNR 2-02 0926/0100	Wykonanie tynku cienkowarstwowego żywicznego (marmolit kolor ciemny) na cokółach wraz z wyrównaniem i zagruntowaniem podłoża 2*(2*6,8+2*5)*0,5	m2	23,60	m2	23,60 -
9	wycena własna	Montaż do konstrukcji dachu listew drewnianych (ok.. 25x120mmm) do zamocowania obróbek blacharskich i rynien 2*(2*7,8+2*5,6)	m	53,60	m	53,60 -
10	KNR 2-02 0506/0200	Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej - obróbki pionowe pas podrynnowy 2*(2*7,8+2*5,6)*0,15	m2	8,04	m2	8,04 -
11	KNR 4-01 0530/02	Naprawa i uzupełnienie drobnych elementów obróbek blacharskich (blacha ocunkowana) w dachu	m2	2,00	m2	2,00
12	KNNR 2 0506/011	Montaż rynien dachowych z pcv wraz z uchwytyami i złączkami	m	53,60	m	53,60
13	KNNR 2 0506/0331	Montaż rur spustowych z PCV o śr. 90 mm (4 szt.) wraz z uchwytyami i kształtkami 4*2,8	m	11,20	m	11,20 -
14	wycena własna	Wykonanie opaski betonowej gr. średnio 10cm i szerokości 50cm wokół budynku 2*(6,8+2*3,5)*0,5	m2	13,80	m2	13,80
15	wycena własna	Wypełnienie połączenia elewacji z opaską betonową silikonem w kolorze cokołu	m	27,60	m	27,60
		ROBOTY REMONTOWE WEWN.				
16	wycena własna	Montaż (obsadzenie) drzwi wewnętrznych przystosowanych do sanitariatów szer. ok. 80cm drewnianych wraz z ościeżnicami - drzwi drewniane wykonane za zamówienie.	szt.	3,00	m	3,00
17	KNR 4-02 0223/02	Wymiana muszli klozetowych porcelanowych wraz deskami i z podłączeniem wody i odpływu	szt.	3,00	m	3,00
18	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki porcelanowej szer. ok.. 45 cm wraz z podłączeniem wody i odpływu (bez baterii umywalkowej)	szt.	1,00	szt	1,00
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym wraz z wyrównaniem i zagruntowaniem podłoża (2*6,8+2*5)*2,7-5*1,5	m2	56,22	m2	56,22 -