

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi gminnej

### łączącej ulice Kolejową i Fabryczną w Garbatce-Letnisko

CPV 45233000-9

Lp.	Podstawa wyceny	Opis elementu rozliczeniowego	Nazwa jedn. rozliczen.	ilość	cena jedn. netto	wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8</b>						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geod,	km	0,30		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 45-65 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km - jesiony wg wykazu	szt.	4,00		
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 20 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km - grubsze odrosty na poboczach	szt.	14,00		
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i odrostów do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny na odległość do 3 km - krzaki na terenie pasa drogowego	m2	680,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych bet.gr. 7 cm na chdonikach z odwiezieniem materiałów z rozbioru do utylizacji	m2	60,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm - nawierzchnia przy krawędziach, przy torowiskach itp.. z odwiezieniem materiałów z rozbioru do utylizacji	m2	130,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych z odwiezieniem materiału z rozbioru do utylizacji	m	48,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą z wywiezieniem materiału z rozbioru do utylizacji	m	470,00		
9	wycena własna	Rozbiórka budowli betonowej (zelbetowej) - piwnica na końcu odcinka wraz z odwiezieniem materiałów z rozbioru do utylizacji, zasypaniem dołu i zagęszczeniem	m3	37,50		
10	wycena własna	Rozbiórka torowiska nieczynnej bocznicy kolejowej - demontaż szym, podkładów itp.	m	15,00		
11	wycena własna	Rozbiórka torowiska nieczynnej kolejki wąskotorowej - demontaż szym, podkładów itp.	m	15,00		
12	wycena własna	Rozbiórka fragmentów ogrodzenia betonowego oraz innych drogowych elementów betonowych wraz z odwiezieniem materiałów z rozbioru do utylizacji	m	25,00		
13	wycena własna	Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej lokalnie na włączeniach gr. Do 4 cm	m2	50,00		
<b>ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8</b>						
14	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta na poszerzeniach, pod chodniki itp..z bezpośrednim wbudowaniem w nasyp tzn. pobocza i skarpy - wg tabeli objętości	m3	67,61		
15	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta na poszerzeniach, pod chodniki itp..z transportem urobku na odl. Do 3 km - wg tabeli objętości	m3	38,91		
<b>ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0</b>						
16	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	549,00		
17	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	280,00		
<b>PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9</b>						
18	wycena własna	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy betonowej - odstonięcie krawędzi, usunięcie namulów i zanieczyszczeń	m2	1 260,00		

19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (poszerzenia), chodników i zjazdów,	m2	962,75		
20	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piask gr. 10cm na chodnikach i zjazdach	m2	677,00		
21	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-31,5mm) gr. 15 cm wykonana na chodnikach i zjazdach	m2	677,00		
22	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej na poszerzeniach jezdni i miejscach po rozbiórkach - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości $R_m=5,0\text{MPa}$ wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm	m2	285,75		
23	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-31,5mm) warstwa wyrównawcza wg tabeli objętości i uzupełnienie podbudowy	m3	190,40		
<b>NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9</b>						-
24	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wyrównawczej na jezdni na odc. 90 mb wg tabeli objętości	Mg	160,54		
25	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z bet. asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm	m2	1 091,16		
26	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi	m2	1 631,16		
27	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na chodnikach i zjazdach	m2	677,00		
<b>URZĄDZENIA BRD I OZNAKOWANIE Kod CPV 45233280-5</b>						-
28	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych "średnich" z licem z folii I generacji - znaki typu A 900mm	szt.	3,00		
29	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych tablic T-6 600x600 z licem z folii I generacji	szt.	7,00		
30	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych "średnich" z licem z folii I generacji - znaki typu D 600x600	szt.	8,00		
31	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych "średnich" z licem z folii I generacji - tablice F-6	szt.	5,00		
32	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych śr. min. 1,5cala wraz z zabetonowaniem	szt.	16,00		
33	wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - wg proj. Organizacji ruchu	m2	24,06		
<b>ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8</b>						-
34	D-08.03.01 (analogia)	Obniżenie istniejących krawężników na przejściach dla pieszych na ul. Partyzantów	m	12,00		
35	D-05.03.23 (analogia)	Przełożenie (wymiana i obniżenie) kostki brukowej betonowej na dojeżdżających do przejść dla pieszych z zamontowaniem kostki lub płytek z elementami wypukłymi sygnalizującymi dojeżdżających do przejścia osobom niewidomym	m2	4,00		
36	wycena własna	Profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy w gr. kat. I-II wraz z zagęszczeniem z gruntu pozusykanego z wykopów	m3	90,52		
37	wycena własna	Wykoszenie i plantowanie terenu pasa drogowego z wyrównaniem nierówności itp..	m2	1 320,00		
38	wycena własna	Urządzanie zieleni przydrożnej - posadzenie drzew - lipa drobnolistna (Tilia cordata) wraz z pielęgnacją - sadzonki w donicach o wys. Min. 1,5 m	szt.	22,00		
39	wycena własna	Urządzanie zieleni przydrożnej - posadzenie drzew - sosna czarna "austriacka" (Pinus nigra) wraz z pielęgnacją	szt.	9,00		
40	wycena własna	Urządzanie zieleni przydrożnej - pielęgnacja istniejących drzew (lipa) - prześwietlenie wraz z kształtowaniem korony)	szt.	7,00		

41	wycena własna	Ustawienie ławek parkowych żeliwnych z siedziskiem drewnianym - ławka dł. 154 cm z elementami ozdobnymi w postaci logo miejscowości wg wzoru załączonego do projektu wraz zamocowaniem ławek do podłoża (fundament bet. i kotwy)	szt.	2,00		
42	wycena własna	Ustawienie koszy na śmieci z elementami ozdobnymi w postaci logo miejscowości wg wzoru załączonego do projektu	szt.	2,00		

**RAZEM:**

VAT .....%

**RAZEM BRUTTO:**

Słownie brutto: .....

.....

.....

(pieczęć i podpisy)