
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Plac Zabaw
ADRES INWESTYCJI : działka nr geod. 32/1 GM. GARBATKA-LETNISKO
INWESTOR : GMINA GARBATKA-LETNISKO
ADRES INWESTORA : 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janusz Wróbel

DATA OPRACOWANIA : marzec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	1	4
2	Obiekty rekreacyjne	5	7

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0125-03 0125-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm bez darni z przewozem taczakami	m ²		
		75,00	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
2 d.1	KNR 2-01 0212-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - wywiezienie humusu	m ³		
		75,00*0,20	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) - wykopy pod fundamenty prefabrykowane	dół.		
		25	dół.	25,000	
				RAZEM	25,000
4 d.1	KNR 2-31 0104-03 0104-04 analiza indywidualna	Warstwy z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy 20 cm w strefie bezpieczeństwa urządzenia	m ²		
		75	m ²	75,000	
				RAZEM	75,000
2	45212140-9	Obiekty rekreacyjne			
5 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu modułowego składający się ze zjeżdżali prostej, zjeżdżalni rurowej, spiralnej, dwóch wież, elementów pomiędzy słupami i elementów pomiędzy wieżami. Konstrukcja nośna z profili stalowych 70x70mm ocynkowanych, malowanych proszkowo farbami poliuretanowymi w różnych kolorach, ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE, podłoga ze sklejki antypoślizgowej 18mm. Dachy i wypełnienia z płyty HDPE. Zjeżdżalnia rurowa spiralna z PVC. Montaż urządzenia w fundamentach betonowych prefabrykowanych, będącymi elementami składowymi zestawu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek parkowych z poparciem, z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000