


2-2

146.20

ŚC-4

1:25



| Nr | Ilość [szt] | Śred [mm] | Długość [m] | Ø8 | #10 | #12 |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|--------|
| 4 | 27 | #12 | 1340 | | | 36.18 |
| 5 | 2 | #12 | 2360 | | | 4.72 |
| 6 | 20 | Ø8 | 240 | 4.80 | | |
| 19 | 70 | #12 | 4630 | | | 324.10 |
| 20 | 27 | #12 | 5400 | | | 145.80 |
| 21 | 27 | #12 | 4000 | | | 108.00 |
| 26 | 520 | #10 | 840 | | 436.80 | |
| RAZEM wg średnic [m] | | | 4.8 | 436.8 | 618.8 | |
| MASA 1mb [kg/m] | | | 0.395 | 0.617 | 0.888 | |
| RAZEM wg średnic [kg] | | | 1.9 | 269.5 | 549.5 | |
| RAZEM wg gat. stali [kg] | | | 1.9 | | 819.0 | |

UWAGA!

1. Zakład prętów min.: #12-60cm;
2. Otulina w ścianie gr. 5,0cm.
3. Grubość ściany 25cm
4. Na rysunku podano osiowe wymiary prętów zbrojeniovych
5. Pręty dociąć i dopasować do geometri ściany

Beton C30/37 (B37) W8
Stal: # - A-IIIN (RB500W)
Ø - A-0 (St0S)

Jednostka projektowa:



OLMAR OLAF RYBIŃSKI
ul. Warszawska 21D/17, 05-520 Konstancin Jeziorna
tel./fax (+48 22) 726 20 114
e-mail: michalrx1@wp.pl

Inwestor:

GININA GARBATKA-LETNISKO
UL. SKRZYŃSKICH 1, 26-930 GARBATKA-LETNISKO

Nazwa obiektu budowlanego:

MODERNIZACJA TERENU GOW POLANKA POLEGAJĄCA
NA ODBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO
NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EW. 147/248, 514
OBREB: 0011 GARBATKA-LETNISKO PÓŁNOC

Stadium:

PROJEKT
BUDOWLANY

Tytuł rysunku:

ŚCIANA ŻELBETOWA ŚC-4

Data:

10.10.2017

Temat opracowania:

JAZ - ZBROJENIE

Skala:

1:25

Nr rysunku:

6.8K

| Imię i Nazwisko | Branża / specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------|
| mgr inż. Włodzimierz Kłik | wodno-melioracyjna | 57/85/01 | |

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|--|
| mgr inż. Michał Rybiński | hydrologia | MIn. Środ. 31/2004 | |
|--------------------------|------------|--------------------|--|

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| mgr inż. Artur Szkarłat | | | |
|-------------------------|--|--|--|

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|
| mgr inż. Zygmunt Mikołajewski | konstrukcyjno - budowlana | PDL/0003/PWOK/11 | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------|--|

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| Sprawdzający: | | | |
|---------------|--|--|--|