

MODERNIZACJA TERENU GÓW POLANKA POLEGAJĄCA NA ODBUDOWIE ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO, ETAP I: PRZEBUDOWA
 POMOSTU REKREACYJNEGO W WYZNACZONYM MIEJSCU DO PŁYWANIA.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE.				
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha	0,25
2	KNR 2-01 0122/01 adaptacja pozycji	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym - wytyczenie lokalizacji pali (70,0*3+9,6*7,5)*1,5	m3 razem	423,00 423,00
2. PALOWANIE.				
3	KNR 2-14 0115/01	Wbijanie pali stalowych o średnicy 244,48/10 mm z łądu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. I-II na głębokość 4m 28+4	szt razem	32,00 32,00
4	KNR 2-14 0116/01	Wbijanie pali stalowych o średnicy 356 mm kafatem pływającym w grunt kat. I-II na głębokość 4m	szt	58,00
5	KNR 2-02 0203/02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy	m3	27,00
3. KONSTRUKCJA PODESTU.				
6	KNR 2-23 0603/02	Belki konstrukcyjne poprzeczne i podłużne o przekroju do 300cm2 z drewna tarcowego, w pomostach drewnianych Legary podłużne o przek. 10*22cm (30*2+29,7*2+7,5*2+9,6*10+7,5*5+2,5*5+2*5)*0,1*0,22 Legary poprzeczne o przek. 10*22cm 2,82*(21*2+21*2)*0,1*0,22	m3 razem	6,39 5,21 11,60
7	KNR 2-14 0405/01	Pokład pomostowy z bali. Ciężkość bali w cm, do 6. Sposób montażu z łądu Przykrycie podestu balami o gr. 6cm 70*2,82+9,6*7,4+2,5*2*2	m2 razem	278,44 278,44
8	KNR 2-14 0406/01	Krawężniki i balustrady pomostowe. Krawężniki o przekroju do 252 cm2 Balustrada z poręczami i listwami 5*10cm, słupki o przek. 10*10cm z zastrz. kpl 67 60+7,5*2+9,6*2	m razem	94,20 94,20
4. PODESTY PŁYWAJĄCE CUMOWNICZE.				
9	KNR 2-23 0604/01 adaptacja pozycji	Montaż pomostów pływających z polipropylenu Nr ST: SST-06 POMOST CUMOWNICZY 30*2,97 Moduł podstawowy 1,22*2,44 szt. 29 Łącznik pływak szt. 94 Łącznik słupka szt. 26 Knaga do cumowania szt. 14 Zerdz kotwiąca ze świderem L=2m szt. 26 Przedłużka zerdzi L=1m szt. 26 Trap z okuciami szt. 1	m2 razem	89,10 89,10