


## OZNACZENIA

| | |
|---|---|
| NW1 | - DACHOWA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=7600 m3/h, Z ODZYSKIEM CIEPŁA I RECYRKULACJĄ, WODNĄ NAGRZEWNICĄ, KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ I KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ |
| NW2L | - PODSUFITOWA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=620/620 m3/h, p=300 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPŁA, WODNĄ NAGRZEWNICĄ, KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ I KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ (WERSJA LEWA) |
| NW3 | - PODSUFITOWA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=700/600 m3/h, p=300 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPŁA, WODNĄ NAGRZEWNICĄ, KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ I KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ |
| NW4 | - PODSUFITOWA CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA, V=700/600 m3/h, p=300 Pa, Z ODZYSKIEM CIEPŁA, WODNĄ NAGRZEWNICĄ, KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ I KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ |
| V1 | - AKUSTYCZNY, PODSUFITOWY WENTYLATOR KOMOROWY, Z DWOMA KRÓĆCAMI CZERPNYMI DN100 I JEDNYM WYRZUTOWYM DN125, V= 100 m3/h, p=80 Pa, Z KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ I KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ |
| V2 | - AKUSTYCZNY, PODSUFITOWY WENTYLATOR KOMOROWY, Z DWOMA KRÓĆCAMI CZERPNYMI DN100 I JEDNYM WYRZUTOWYM DN125, V= 100 m3/h, p=80 Pa, Z KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ I KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ |
| V3 | - WENTYLATOR KANAŁOWY WYCIĄGOWY DN125, V=60m3/h, p=80 Pa, Z KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ |
| V4 | - AKUSTYCZNY, PODSUFITOWY WENTYLATOR KOMOROWY, Z SZEŚCIOMA KRÓĆCAMI CZERPNYMI DN125, I JEDNYM WYRZUTOWYM DN125, V= 320 m3/h, p=130 Pa, Z KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ I KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ |
| V5 | - WENTYLATOR KANAŁOWY WYCIĄGOWY DN160, V=300m3/h, p=150 Pa, Z KOMPLETNĄ AUTOMATYKĄ |
| KN125 | - AKUSTYCZNY, ZAWÓR KOŁOWY NAWIEWNY DN125 Z PRZEPUSTNICĄ POWIETRZA |
| KW125 | - AKUSTYCZNY, ZAWÓR KOŁOWY WYWIEWNY DN125 Z PRZEPUSTNICĄ POWIETRZA |
| KSP125 | - KRATKA WYWIEWNA STAŁEGO PRZEPŁYWU DN125 |
| KCRH1 | - KRATKA WYWIEWNA DN125 Z CZUJNIKIEM RUCHU, HIGROSTEROWANA |
| NOH | - NAWIEWNIK OKIENNY HIGROSTEROWANY V=30 m3/h |
| NSH | - NAWIEWNIK ŚCIENNY HIGROSTEROWANY DN125, V=30 m3/h |
| ŚCP | - ŚCIENNA, PROSTOKĄTNA CZERPNIA POWIETRZA |
| KK | - ŚCIENNA, PROSTOKĄTNA KRATKA KONTAKTOWA |
| TD250 | - PROSTY OKRĄGŁY TŁUMIK DŹWIĘKU grub.50mm, DN250 |
| TD250/90 | - KOLANOWY OKRĄGŁY TŁUMIK DŹWIĘKU grub.50mm, DN250 |
| TD160 | - PROSTY OKRĄGŁY TŁUMIK DŹWIĘKU grub.50mm, DN160 |
| TD125 | - PROSTY OKRĄGŁY TŁUMIK DŹWIĘKU grub.50mm, DN125 |
| EIS 60/RST | - KLAPA P.POŻ. EIS 60 Z WYZWALACZEM TERMICZNYM RST |

## UWAGI

- PODSUFITOWE CENTRALE WENTYLACYJNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI P.POŻ. GIPS-KARTON EI60
- KANAŁOWE I KOMOROWE WENTYLATORY WYWIEWNE OBUDOWAĆ PŁYTAMI P.POŻ. GIPS-KARTON EI60
- ZAOPATRZYĆ KRÓĆCE NAWIEWNE DO POMIESZCZEŃ I WYWIEWNE Z POMIESZCZEŃ, PRZY CENTRALACH WENTYLACYJNYCH I WENTYLATORACH, W KLAPY WENTYLACYJNE P.POŻ. TYP EIS 60 Z WYZWALACZAMI TERMICZNYMI RST
- PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE W POMIESZCZENIACH BEZ STROPÓW PODWIESZONYCH OBUDOWYWAĆ PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI grub.12,5 mm NA STELAŻU SYSTEMOWYM
- WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACYJNE ZAIZOLOWAĆ MATAMI Z WEŁNY MINERALNEJ grub.30mm W PŁASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ (IZOLACJA TYP NRO)
- NAWIEWNIKI OKIENNE I ŚCIENNE USYTUOWANE NA WYS. MIN. 2,0m NAD TERENEM

INWESTOR:
**Gmina Garbatka Letnisko**
**26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1**

BIURO PROJEKTÓW:
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
**MAREL-PROJEKT**
ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl

OBIEKT:
**Hala sportowa z zapleczem**
**Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290**

STADIUM: **P. B.**
BRANŻA: **I.S.**

ELEMENT:
# RZUT PARTERU
## WENTYLACJA MECHANICZNA

SKALA: 1:100
NR PROJ.: 5/16
NR ARCH.:
NR RYS.: **1**

| PROJEKTOWAŁ: | DATA I PODPIS: | OPRACOWAŁ: | SPRAWDZIŁ: | DATA I PODPIS: |
|---|---|---|---|---|
| mgr inż. Marek Lis upr. bud. UMR-II-K-6386/114/96 | 09.2016 | | mgr inż. M.Świtkiewicz upr. bud. GP-III-7242/8/90 | 09.2016 |

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE