

Ogłoszenie nr 510064583-N-2020 z dnia 15-04-2020 r.

Gmina Garbatka-Letnisko: „Budowa studni głębinowej Nr 3 w Garbatce-Letnisko” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 508796-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Garbatka-Letnisko, Krajowy numer identyfikacyjny 53193800000000, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 6210194, 6210163 w. 22, e-mail agnieszka.rafin@garbatkaletnisko.pl, faks 486 210 054.
Adres strony internetowej (url): www.garbatkaletnisko.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa studni głębinowej Nr 3 w Garbatce-Letnisko” w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja ujęć wody na terenie m. Garbatka-Letnisko”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RIB.IZP.271.1.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Zakres robót geologicznych a) wykonanie otworu wiertniczego nr 3 ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych zgodnie z projektem robót geologicznych w tym prace wiertnicze – wykonanie otworu studziennego awaryjnego nr 3 o głębokości 38 m (+20% rezerwy) systemem udarowo-okretnym w rurach $\varnothing$ 508 i $\varnothing$ 457 mm, (do głębokości 18.0 m wiercenie prowadzić w rurach $\varnothing$ 18", poniżej głębokości 18.0 m wiercenie kontynuować w rurach pomocniczych $\varnothing$ 16", osiągając w nich głębokość 40.0 metrów), z zabudową filtra PVC DN 250. Przy głębokości otworu 40.0 m, w rurach o średnicy minimum $\varnothing$ 16" opuścić kolumnę filtrową z rur PVC DN 250 (280/296 mm), podwieszając je na głębokości 38.0 m. Kolumna filtrowa będzie składała się z następujących części: [] część podfiltrująca z denkiem, rura PVC DN 250 (280/296 mm) o długości 5.5 m [] czynna część filtru ze szczelinami, z rury PVC DN 250 (280/296 mm), ze szczelinami, o długości 10.5 m, szerokość szczelin, wstępnie, określa się na 2 mm, ostateczną szerokość szczeliny określi geolog dokumentujący, [] część nadfiltrująca z rury PVC DN 250 (280/296 mm) o długości 22.0 m (do powierzchni terenu) [] na całej długości kolumny filtrowej zostaną umieszczone centralizatory do rur $\varnothing$ 16", wstępnie przewiduje się 10 centralizatorów. Podany schemat konstrukcji roboczej jest orientacyjny. Dopuszcza się modyfikację konstrukcji otworu, jednakże średnica końcowa otworu nie może być mniejsza niż 406 mm ($\varnothing$ 16"). W przestrzeni pierścieniowej DN 250/ $\varnothing$ 16", w strefie głębokości 18.0 – 38.0 m należy wykonać obsypkę ze żwiru filtracyjnego. Wstępnie, granulację obsypki filtracyjnej określa się na 3 – 5 mm, ostateczną granulację obsypki filtracyjnej określi geolog dokumentujący w oparciu o wyniki analizy granulometrycznej materiału warstwy wodonośnej. Obsypkę ze żwiru filtracyjnego należy wykonać od głębokości 18.0 metrów. Podczas wykonywania obsypki filtracyjnej, rury pomocnicze $\varnothing$ 16" należy sukcesywnie podciągać, aż do pełnego wyciągnięcia. Podczas wyciągania rur $\varnothing$ 16", przestrzeń pierścieniową DN 250/ $\varnothing$ 18" należy wypełniać mleczkiem łowym, rury $\varnothing$ 18" pozostaną w otworze jako rury obsadowe. b) opróbowanie – pobranie wód przewiercanych skal z każdej, mikroskopowo wyróżniającej się warstwy c) badania hydrogeologiczne - pompowanie oczyszczające - pompowanie testowe - pompowanie pomiarowe 2) Opracowanie wyników prac i badań dla nowo wykonanego otworu nr 3. Zakres robót obudowy studni – w ramach planowanych prac należy wykonać: a) roboty budowlane – montaż kompletnej obudowy studni o konstrukcji z prefabrykatów betonowych. Przykrycie obudowy płytą żelbetową o średnicy 2300 mm z wiązanymi żelwnymi zamykanymi o średnicy $\varnothing$ 60 cm i kominem wentylacyjnym o średnicy $\varnothing$ 160 mm. Montaż systemu monitoringu MRM – GPRS z włączeniem do systemu monitoringu pracującym w Gminie Garbatka-Letnisko. Studnię należy wyposażyć w sondę do pomiarów lustra wody. b) roboty instalacyjne – montaż pompy, armatury, budowa instalacji energetycznej do projektowanego ujęcia wody, budowa przyłącza wodociągowego $\varnothing$ 110 mm 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) opracowanie wyników prac i badań dla nowo wykonanego otworu nr 3 w formie dodatku nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej „Ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych w miejscowości Garbatka”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r., w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z kartą informacyjną według załącznika nr 2 do cytowanego Rozporządzenia. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie. b) opracowanie operatu wodnoprawnego na: - pobór wody podziemnej z otworu trzecio i czwartorzędowych ze studni nr 3, - wykonanie urządzenia wodnego, - odprowadzenie wód poplucznych, c) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. d) wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych wód z próbek pobranych przez akredytowane laboratorium. Badanie należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, e) przed rozpoczęciem prac Wykonawca musi uzyskać pozwolenia na pobór wody i na odprowadzanie wód poplucznych. f) Wykonawca jako autor opracowań dokumentacji zobowiązany jest uzyskać stosowne decyzje zatwierdzające ww. dokumentację przez odpowiednie organy. g) wykonanie wszelkich protokołów z pomiarów instalacji Enn, szczególności wykonanego przyłącza, protokoły z pomiarów zwierciadła wody, badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne próbek wody, atesty i gwarancje na wbudowane materiały i urządzenia oraz inne wymienione w dokumentacji technicznej. Po wykonaniu całości zadania Wykonawca przedłoży zamawiającemu dwa prawidłowe wyniki badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody. 2. Pozostałe postanowienie 1) Roboty budowlane związane z zamówieniem jak wyżej należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załącznikami do SIWZ, w tym z dokumentacją projektową, projektem robót geologicznych, pozwoleniami a także z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 2) Studnia nr 3 będzie eksploatowana naprzemiennie ze studnią nr 2. 3) Prace należy prowadzić w taki sposób aby zachować ciągłość pracy Stacji Uzdatniania Wody umożliwiającej doprowadzenie wody do odbiorców. 4) Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów nowych, na które Wykonawca musi posiadać certyfikat dopuszczenia do użytkowania i okazać go na każde żądanie Inspektora Nadzoru oraz przekazać je Zamawiającemu w dniu przekazania przedmiotu zamówienia. 5) Do kwoty oferowanej ceny Wykonawca wliczy również wszystkie roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, wykonania tymczasowych przyłączy lub liczników dla mediów niezbędnych do realizacji prac budowlanych, opłat za pobór wody i energii na czas prowadzenia robót, montaż systemu monitoringu MRM-GPRS z włączeniem do systemu monitoringu pracującym w Gminie Garbatka-Letnisko oraz sondę do pomiaru lustra wody oraz wszystkie roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej i siwz a konieczne do prawidłowego wykonania zadania. Wykonanie badań, wykonanie operatów oraz pozyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych i operty wodnoprawne. 6) Roboty wiertnicze ma wykonać firma posiadająca wymagane uprawnienia i potwierdzone doświadczenie. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić (art.81 PGG) zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262220-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 197560.98

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Studni Głębinowych mgr inż. Kazimierz Stachyra

Email wykonawcy: kazimierz.stachyra@onet.eu

Adres pocztowy: ul. Weteranów 3

Kod pocztowy: 21-100

Miejscowość: Lubartów

Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 243000.00

Oferta z najniższą ceną/koszem 243000.00

Oferta z najwyższą ceną/koszem 243000.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj