

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy Garbatka-Letnisko”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Garbatka-Letnisko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223623

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Skrzyńskich 1

1.4.2.) Miejscowość: Garbatka-Letnisko

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-930

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 6210194

1.4.8.) Numer faksu: 48 6210054

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@garbatkaletnisko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.garbatkaletnisko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00365307

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-08-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00353716

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego i montaż nowego wyposażenia 2 sztuk przepompowni ścieków znajdujących się przy ulicy Polnej w Garbatce-Letnisko a także na terenie Oczyszczalni Ścieków w Bąkowcu wraz z dostawą 3 sztuk pomp zatapialnych do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Po zmianie:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą:

„Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie gminy Garbatka-Letnisko:

Zamówienie obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego i montaż nowego wyposażenia 2 sztuk przepompowni ścieków znajdujących się przy ulicy Polnej w Garbatce-Letnisko a także na terenie Oczyszczalni Ścieków w Bąkowcu wraz z dostawą 3 sztuk pomp zatapialnych do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego i montaż nowego wyposażenia przepompowni ścieków znajdującej się:

1. Przepompownia Garbatka Letnisko - Bąkowiec

Zadania i elementy do wykonania przez Wykonawcę:

Etap I (przy przepompowni wyłączzonej z ruchu)

- inwentaryzacja zbiornika
- demontaż „starego” wyposażenia przy przepompowni wyłączzonej z ruchu

Etap II (przy przepompowni wyłączzonej z ruchu)

1. dopasowanie się do istniejącego w ścianie rurociągu tłocznego Dn100
2. montaż nowego wyposażenia o średnicy Dn80
 - kolana sprzęgające pomp KS100 z zaczeпами i uszczelkami - żeliwo epoxy;
 - pompy (przelot $\square 80$, wirnik kanałowy) o mocy 5,5kW
 - złącza rurowo-kołnierzowe Dn100 - żeliwo epoxy;
 - orurowanie Dn100 - stal nierdzewna;
 - kołnierze orurowania tłoczone Dn100 - stal nierdzewna;
 - elementy łączące - stal nierdzewna;
 - uszczelki płaskie;
 - zawory zwrotne kulowe Dn100 – żeliwo epoxy;
 - zasuwy klinowe Dn100 (oś pokręteł w pionie) – żeliwo epoxy;
 - prowadnice 1 ½” w rozstawie 220mm - stal nierdzewna (po 2szt. dla każdej z pomp);
 - wsporniki prowadnic - stal nierdzewna;
 - haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów - stal nierdzewna.
 - łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomego - stal nierdzewna
 - drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna;
 - przedłużki zasuw do obsługi zasuw z poziomu płyty górnej;
 - układ sterowania RZD-2x5,5kW
 - układ sygnalizacji poziomego (sonda hydrostatyczna + pływak)
 - system monitoringu MRM-GPRS z włączeniem do systemu monitoringu pracującym w Gminie Garbatka-Letnisko)

3. uruchomienie zmodernizowanej przepompowni

2. Przepompownia Garbatka Letnisko - ul. Polna

Zadania i elementy do wykonania przez Wykonawcę:

Etap I (przy przepompowni wyłączzonej z ruchu)

- inwentaryzację zbiornika
- demontaż „starego” wyposażenia przy przepompowni wyłączzonej z ruchu

Etap II (przy przepompowni wyłączzonej z ruchu)

1. dopasowanie się do istniejącego w ścianie rurociągu tłocznego Dn100
2. montaż nowego wyposażenia o średnicy Dn80
 - kolana sprzęgające pomp KS80 z zaczeпами i uszczelkami - żeliwo epoxy
 - pompy (przelot $\square 80$, wirnik Vortex) o mocy 2,2kW.
 - złącza rurowo-kołnierzowe Dn80 – żeliwo epoxy;
 - orurowanie Dn80 - stal nierdzewna 304
 - kołnierze orurowania tłoczone Dn80 - stal nierdzewna 304
 - króciec płuczący $\square 52$ z zaworem (tzw. strażacki)
 - elementy łączące - stal nierdzewna 304
 - uszczelki płaskie
 - zawory zwrotne kulowe Dn80-żeliwo epoxy
 - zasuwy klinowe Dn80 (oś pokręteł w pionie)-żeliwo epoxy
 - prowadnice 1 ½” w rozstawie 220mm- stal nierdzewna 304 (po 2szt. dla każdej z pomp)
 - wsporniki prowadnic - stal nierdzewna 304
 - haki do mocowania kabli pomp i sygnalizatorów - stal nierdzewna.
 - łańcuch pomp i układu sygnalizacji poziomego - stal nierdzewna 304
 - drabina do dna zbiornika - stal nierdzewna 304
 - pomost obsługowy - stal nierdzewna 304
 - układ sterowania RZS-2x2,2kW
 - układ sygnalizacji poziomego (sonda hydrostatyczna + pływak)
 - systemu monitoringu MRM-GPRS z włączeniem do systemu monitoringu pracującym w Gminie Garbatka -Letnisko

3. uruchomienie zmodernizowanej przepompowni

Zamawiający zakupi niezbędne karty telemetryczne SIM, celem uruchomienia systemu monitoringu dla w/w przepompowni.

3. Zakup pomp Ponikwa, Żywiczna, Glosbud (Gmina Garbatka-Letnisko)

Dostarczenie pomp zatapialnych do ścieków wraz z montażem oraz rozruchem przepompowni ścieków o następujących parametrach:

- a) Przepompownia Ponikwa – moc silnika P2=4,0kW, U=400V, n=2885 obr/min, In=8,2A, wirnik Vortex o przelocie $\varnothing 80$, ciężar 76kg, Qn=8l/s, Hn=19m, rozruch bezpośredni;
- b) Przepompownia Żywiczna - moc silnika P2=5,5kW, U=400V, n=2900 obr/min, In=11,4A, wirnik Vortex o przelocie $\varnothing 80$, ciężar 81kg, Qn=11,4l/s, Hn=17,5m, rozruch pośredni;
- c) Przepompownia Glosbud - moc silnika P2=5,5kW, U=400V, n=1425 obr/min, In=11,3A, wirnik jednokanałowy zamknięty o

przelocie Ø80, ciężar 160kg, Qn=27l/s, Hn=9,8m, rozruch pośredni.

w Garbatce-Letnisko a także na terenie Oczyszczalni Ścieków w Bąkowcu wraz z dostawą 3 sztuk pomp zatapialnych do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.