

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Złobek w budynku PSP w Garbatce Letnisko filia w Bogucinie					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-01	Wykucie strzępl w przekroju ściany o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych (wsp. do R=2)	m		
d.1	0331-07	2,00*9	m	18,000	
	analogia			RAZEM	18,000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m³		
d.1	0349-02	2,48*(0,40*0,32+0,52*0,32+0,22*0,70+0,22*0,15+0,40*0,59)+1,0*2,10*0,38	m³	2,577	
				RAZEM	2,577
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody płytowe	m³		
d.1	0212-03	1,80*1,32*0,24*2	m³	1,140	
				RAZEM	1,140
5	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m³		
d.1	0314-02	(1,20+2,20+2,00)*0,16*0,16	m³	0,138	
				RAZEM	0,138
6	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
d.1	0314-04	(1,20+2,20+2,00)*2	m	10,800	
				RAZEM	10,800
7	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m²		
d.1	0818-05	20,56	m²	20,560	
				RAZEM	20,560
8	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m²		
d.1	0812-05	1,48*2,74+3,24*1,74+1,62*2,74	m²	14,132	
				RAZEM	14,132
9	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m²		
d.1	0820-08	(1,48+2,74)*2*2,00	m²	16,880	
		(3,24+1,74)*2*2,00	m²	19,920	
		(1,62+2,74)*2*2,00	m²	17,440	
				RAZEM	54,240
2	45259900-6	Roboty modernizacyjne budowlane			
10	KNR 9-09	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta ogniochronna 12,5 mm	m²		
d.2	0402-03	1,40*2,48-0,90*2,00	m²	1,672	
		(2,50+0,63+0,92)*3,15-1,00*2,00	m²	10,758	
				RAZEM	12,430
11	KNR 9-09	Ściana szkieletowa z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta wodoodporna 12,5 mm	m²		
d.2	0402-03	1,48*2,46-0,90*2,00	m²	1,841	
		(2,17+3,51+1,12*2+2,92+3,63+2,05)*3,15-0,90*2,00*2	m²	55,638	
				RAZEM	57,479
12	KNR 9-09	Ściana szkieletowa w systemie z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 125 mm, płyta GKB 12,5 mm	m²		
d.2	0401-03	(3,62*2+8,22)*3,15-0,90*2,00*2	m²	45,099	
				RAZEM	45,099
13	KNR 9-09	Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach szkieletowych	m²		
d.2	0408-02	1,00*2,00*5	m²	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 9-09	Osadzenie ościeżnic drzwiowych i drzwi stalowych p.poż EI60 w ścianach szkieletowych systemu Knauf - przygotowanie otworu drzwiowego	m²		
d.2	0408-01	1,00*2,00+0,90*2,00	m²	3,800	
	analogia			RAZEM	3,800
15	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0320-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m²		
d.2	1022-01	0,90*2,00*8	m²	14,400	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,400
17	KNR-W 2-02 d.2 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m ² - EI 60 poz.14	m ² m ²	 3,800	
				RAZEM	3,800
18	KNR-W 2-02 d.2 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 1,00*2,10	m ² m ²	 2,100	
				RAZEM	2,100
19	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1,50*2,10	m ² m ²	 3,150	
				RAZEM	3,150
20	KNR-W 2-02 d.2 1024-01 analiza indywidualna	Ścianki gipsowe z drzwiami do wc 1,03*2,00*2	m ² m ²	 4,120	
				RAZEM	4,120
21	NNRNKB d.2 202 1132-01 dobudówka	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 10,43+2,58+4,05+6,94	m ² m ²	 24,000	
				RAZEM	24,000
22	NNRNKB d.2 202 1130-01 komunikacja dobudówki	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 20,56	m ² m ²	 20,560	
				RAZEM	20,560
23	KNR-W 2-02 d.2 0219-02 + KNR-W 2-02 0219-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - ręczne układanie betonu 1,80*1,32*2	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	 4,752	
				RAZEM	4,752
24	KNR-W 2-02 d.2 1123-02 cz. 2 piętro- wa komunikacja dobudówki schody wywiniecie na ściany	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 7,40+7,40+11,00+5,40 20,56-1,80*1,32*2 2,85*1,32*2 (30,78+17,24+35,26)*0,15	m ² m ² m ² m ² m ²	 31,200 15,808 7,524 12,492	
				RAZEM	67,024
25	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.24	m ² m ²	 67,024	
				RAZEM	67,024
26	KNR-W 2-02 d.2 1125-03	Wykładziny stopni schodowych z noskami z tworzyw sztucznych 1,32*14	m m	 18,480	
				RAZEM	18,480
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome 4,05+10,45	m ² m ²	 14,500	
				RAZEM	14,500
28	NNRNKB d.2 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² poz.27	m ² m ²	 14,500	
				RAZEM	14,500
29	KNR AT-32 d.2 0101-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm (15,63+8,44)*2,00	m ² m ²	 48,140	
				RAZEM	48,140
30	NNRNKB d.2 202 2802-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm (8,44+0,53*2)*2,00	m ² m ²	 19,000	
				RAZEM	19,000
31	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3,15*(16,14+24,06+24,56+31,46)	m ² m ²	 303,093	
				RAZEM	303,093

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR AT-32 d.2 0105-01	Ręczne przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe poz.31	m ²		
			m ²	303,093	
33	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.31 $2,48 \cdot (15,63 + 66,30 + 7,76) + (8,44 + 10,60) \cdot 1,48$	m ²	RAZEM	303,093
			m ²	303,093	
			m ²	250,610	
34	KNR 2-02 d.2 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (poz.10+poz.11+poz.12)*2	m ²	RAZEM	553,703
			m ²	230,016	
35	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 29,00+7,40+29,00+7,40+8,65+3,83+43,24+10,45+2,58+6,94+4,05+41,65+15,45	m ²	RAZEM	230,016
			m ²	209,640	
36	KNR K-04 d.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbami ceramicznymi - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.33+poz.34+poz.35	m ²	RAZEM	209,640
			m ²	993,359	
3	45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne		RAZEM	993,359
37	BCM 1 1264. d.3 01D-3.100. 60	Rozbiórki instalacji sanitarnych 20,65+21,50+6,49+15,05+158,61	m ² p.u.		
			m ² p.u.	222,300	
38	BCM 1 1264. d.3 01D-3.160. 10	Instalacja wodociągowa 24	pkt pob.	RAZEM	222,300
			pkt pob.	24,000	
39	BCM 1 1264. d.3 01D-3.160. 40	Instalacja kanalizacyjna 24	pkt odp.	RAZEM	24,000
			pkt odp.	24,000	
4	45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych		RAZEM	24,000
40	BCM 1 1264. d.4 01D-3.150	Instalacje elektryczne poz.37	m ² p.u.		
			m ² p.u.	222,300	
5		Inne koszty		RAZEM	222,300
41	d.5	Dokumentacja projektowa, budowlana, koszt nadzoru i odbiorów 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
42	d.5	Zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki) 1	kpl.	RAZEM	1,000
			kpl.	1,000	
43	d.5	Zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych 1	kpl.	RAZEM	1,000
			kpl.	1,000	
44	d.5	Plac zabaw - wyposażenie i montaż wraz z nawierzchnią bezpieczną i ogrodzeniem 1	kpl.	RAZEM	1,000
			kpl.	1,000	
45	d.5	Zagospodarowanie terenu- dostosowanie otoczenia instytucji opieki 1	kpl.	RAZEM	1,000
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

