

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		TEREN ZEWNĘTRZNY			
1 d.1	KNK 2-06 0802-01 analogia	Rozbiórka nawierzchni boiska do piłki nożnej (przyjęto 20% powierzchni)	m2		
		poz.4	m2	372,000	
				RAZEM	372,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-03 analogia	Wywóz wraz z utylizacją starej nawierzchni samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m3		
		poz.4 * 0,04	m3	14,880	
				RAZEM	14,880
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz wraz z utylizacją nawierzchni samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m3		
		56,414	m3	56,414	
				RAZEM	56,414
4 d.1	KNNR 11 0711-01	Wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej (przyjęto 20% powierzchni)	m2		
		62 * 30 * 0,2	m2	372,000	
				RAZEM	372,000
5 d.1	KNR 2-31 0807-01 kalk. własna	Rozebranie istniejących nawierzchni kostki brukowej	m2		
		(20,16 + 20,16 + 11,5 + 11,5) * 2	m2	126,640	
				RAZEM	126,640
6 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki	m2		
		(20,16 + 20,16 + 11,5 + 11,5) * 2	m2	126,640	
				RAZEM	126,640
7 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - naświetlacze	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.1	kalk. własna	Zestaw do koszykówki głównej składanej (tablice, obręcze, siatki do obręczy)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		BUDYNEK			
2.1		Elewacja			
9 d.2.1	KNR 13-23 0106-05	Rozbiórka podbitki dachowej	m2		
		poz.10	m2	30,792	
				RAZEM	30,792
10 d.2.1	KNR 0-18 2613-03	Układanie poziomych paneli winylowych - podbitka dachowa	m2		
		(17,16 * 2 + 8,5 * 2) * 0,6	m2	30,792	
				RAZEM	30,792
11 d.2.1	NNRNKB 202 0517-09	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej	m		
		17,16 * 2	m	34,320	
				RAZEM	34,320
12 d.2.1	NNRNKB 202 0519-03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		4 * 3,18	m	12,720	
				RAZEM	12,720
13 d.2.1	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża - przygotowanie pod malowanie elewacji	m2		
		poz.14	m2	123,466	
				RAZEM	123,466

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.1	KNR 0-33 0128-01	Dwukrotne malowanie elewacji	m2		
		$(16,16 + 16,16 + 7,5 + 7,5) * 3,02 - 2,1 * 6 - 1,2 * 0,6 * 8 - 0,6 * 0,6 * 3$	m2	123,466	
				RAZEM	123,466
15 d.2.1	KNR AT-30 0103-01	Rusztowania elewacyjne ramowe 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m, wysokość do 10 m	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
2.2		Pomieszczenie sanitarne [0.1]			
16 d.2.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,45	m2	7,450	
				RAZEM	7,450
17 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi	m2		
		$(2,95 * 2 + 2,51 * 2 + 2,95 + 2,95 + 1,05) * 1 - 2 * 3 + 7,45$	m2	19,320	
				RAZEM	19,320
18 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.17	m2	19,320	
				RAZEM	19,320
19 d.2.2	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.2.2	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2.2	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.2.2	KNNR 4 0137-04	Baterie umywalkowe uchylne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		WC [0.2]			
24 d.2.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,38	m2	5,380	
				RAZEM	5,380
25 d.2.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi	m2		
		$(2,32 * 2 + 2,32 * 2) * 1,4 + 5,38 - 2$	m2	16,372	
				RAZEM	16,372
26 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.25	m2	16,372	
				RAZEM	16,372
27 d.2.3	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.2.3	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
		1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
29 d.2.3	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2.3	KNNR 4 0137-04	Baterie umywalkowe uchylne - dostosowane dla osoby niepełnosprawnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2.3	KNNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Kotłownia [0.3]			
32 d.2.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,24	m2	2,240	
				RAZEM	2,240
33 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi	m2		
		$(2,32 * 2 + 1,19 * 2) * 1 + 2,24 - 1 - 1,2 * 0,6$	m2	7,540	
				RAZEM	7,540
34 d.2.4	KNNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.33	m2	7,540	
				RAZEM	7,540
35 d.2.4	KNNR 4 0315-01 analogia	Kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 9.3-24 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2.4	KNNR-W 2-17 0139-02 analogia	Wywietrzak wentylacyjny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Pokój animatora z magazynem i pomieszczeniem sanitarnym [0.4 0.5 0.6]			
37 d.2.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,34 + 3,85 + 3,21	m2	27,400	
				RAZEM	27,400
38 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi	m2		
		$(5,33 + 5,33 + 4,34 + 4,34) * 2,9 + 20,34 - 2 * 3 - 1,5 * 1,5 * 2 + (2,93 + 2,93 + 1,32 + 1,32) * 1 - 1 + (2,65 + 2,65 + 1,18 + 1,18) * 1 - 1$	m2	80,086	
				RAZEM	80,086
39 d.2.5	KNNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.38	m2	80,086	
				RAZEM	80,086
40 d.2.5	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2.5	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.2.5	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2.5	KNNR 4 0137-04	Baterie umywalkowe uchylne	szt.	RAZEM	1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.5	kalk. własna	Zasłona prysznicowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.5	KNR-W 2-17 0139-02 analogia	Wywietrzak wentylacyjny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.2.5	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Szatnie z pomieszczeniami sanitarnymi [0.7 0.8 0.9 0.10]			
47 d.2.6	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,75 + 19,3 + 8,91 + 8,75	m2	56,710	
				RAZEM	56,710
48 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi	m2		
		$((5,66 + 5,66 + 3,36 + 3,36) * 3 - 1,2 * 0,6 - 2 - 1,5 * 1,2 * 2 + 19,75 + 8,91 + (2,65 * 2 + 3,17 * 2) * 1 - 2 - 1,2 * 0,6) * 2$	m2	170,760	
				RAZEM	170,760
49 d.2.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych	m2		
		poz.48	m2	170,760	
				RAZEM	170,760
50 d.2.6	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.2.6	KNNR 8 0122-05	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2.6	KNNR 8 0122-08	Demontaż baterii natryskowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.2.6	KNNR 4 0230-01	Umywalki pojedyncze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.2.6	KNNR 4 0137-04	Baterie umywalkowe uchylne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.2.6	KNNR 4 0139-06	Bateria natryskowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.2.6	kalk. własna	Zasłona prysznicowa	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.6	KNR-W 2-17 0139-02 analogia	Wywietrzak wentylacyjny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.2.6	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 800 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

