

Odpowiedzi na pytania

do przetargu na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa stałego placu targowego w miejscowości Krzeszów

Pytanie 1.

Nawiązując do projektu wykonawczego dotyczącego w/w zadania mówiącego o stanie istniejącym podbudowy tłuczniowej na placu (deformacje profilu podłużnego i poprzecznego, lokalne koleiny i ubytki w podbudowie), oraz po dokonaniu wizji lokalnej prosimy o załączenie pozycji przedmiaru robót dotyczącej profilowania i zagęszczania istniejącej podbudowy tłuczniowej w celu uzyskania wymaganego w projekcie wykonawczym profilu poprzecznego.


Odpowiedź:

Przed ułożeniem warstwy wiążącej, można dokonać mechanicznego wyprofilowania istniejącej podbudowy tj. likwidacja materiałem miejscowym podczas wykonywania tzw. ścinki zawyżeń podbudowy z równoczesnym wbudowaniem w ewentualne zaniżenia. . Nierówności są małego rzędu i ich likwidacja może nastąpić przy układaniu warstwy wiążącej.

Pytanie 2.

Czy zamawiający będzie wymagał wykonania Inwentaryzacji Geodezyjnej Powykonawczej wykonanych robót???

Odpowiedź: - nie

Z up. WÓJTA

mgr inż. Robert Kowal
Sekretarz Gminy