

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1925 „Droga koło tartaku” w km 0+000 – 0+692 w m. Kamionka – Kolonia

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8		
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe)	km	0,69
II.		D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9		
2.	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonane , mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm. 171m x 6m = 1026m ² 44 m x 3 m = 132m ² 1026 m ² + 132 m ² = 1158 m ²	m²	1158,00
3.	D-04.01.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość warstwy 15 cm. 171m x 6m = 1026m ² 44 m x 3 m = 132m ² 1026 m ² + 132 m ² = 1158 m ²	m²	1158,00
4.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie mechanicznie w gr. kat. 3-4 442m x 4,5 m = 1989,00 m ² 250m x 3,0 m = 750,00 m ² 1989,00 m ² + 750,00 m ² = 2 739,00 m ²	m²	2 739,00
5.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-62 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 171,00m x 3,70 m = 632,70m ² 44,00m x 3,0 m = 132,00 m ² 632,70 m ² + 132,00 m ² = 764,70m ²	m²	764,70
6.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 6cm 442m x 3,7 m = 1635,40m ² 250m x 3,0 m = 750,00 m ² 1 635,40 m ² + 750,00 m ² = 2 385,40m ²	m²	2 385,40
III.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
7.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W , na jezdni warstwa wiążąca gr. 3 cm 442m x 3,50 m = 1547,00m ² 250m x 3,0 m = 750,00 m ² 1 547,00 m ² + 750,00 m ² = 2 297,00m ²	m²	2 297,00

8.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S pod KR-1 na jezdni ,warstwa ścieralna gr . w –wy 3cm 442m x 3,5 m = 1 547,00m ² 250m x 3,0 m = 750,00 m ² 1 547,00 m ² +750,00 m ² =2 297,00m ²	m ²	2 297,00
IV.		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8		
9.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem pozwalającym na zagęszczenie (średnia grubość kruszywa śr 10 cm po zagęszczeniu) . szerokość poboczy 0,50 m 442,00 m x 0,50 m x 2 = 442,0 m ²	m ²	442,00