

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
spraw:RG.271.6.K.RPO.2018

Nazwa zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Zadanie nr 1. Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 360 \text{ m}^3/\text{d}$ w miejscowości Krzeszów.

Odpowiedzi na następujące pytania:

Przedmiar robót budowlanych:

Pyt. -poz 26 obsadzenie balustrady. Brak rysunku, proszę podać jej długość i rodzaj materiału

(pełny opis) ;

Odp. - należy wykorzystać barierkę istniejącą z demontażu

Pyt. -poz.42 schody spiralne. W projekcie jest zapis wg oddzielnego opracowania. Proszę dołączyć to opracowanie;

Odp. - schody spiralne są elementem typowym , przy wycenie i zamawianiu należy podać wysokość kondygnacji ($h=343\text{cm}$) i szerokość schodów ($d=190 \text{ cm}$), nośność schodów do komunikacji pieszej.

Pyt. - poz.52,53 Brak zestawienia okien. Proszę podać rodzaj szklenia, parametry cieplne, funkcję skrzydeł.

Odp. - Okno typ 032a/0333a -116,5x143,5 z pvc standardowe, białe, współ. przenikania ciepła $U_w > 1,1$, jedno skrzydło rozwieralno-uchylne.

Okna dachowe z pvc obrotowe, pakiet szybowy energooszczędny o wym.66x118cm – szt.2, $U_w > 1,1$

Pyt. -poz.61 pozycja ta zawiera olacenie połaci dachu. Brak w przedmiarze kontrłat.

Na przekroju przez warstwy dachu jest nadbitka z desek/ OSB22mm. Co to jest i gdzie to jest ujęte w przedmiarze;

Odp. - Na kontrłaty wykorzystać drewno z rozbiórki konstrukcji dachu. Alternatywnie można wykorzystać płytę OSB. Jest to płyta drewnopochodna wodoodporna (dla budowlanca jest to oczywiste).

Pyt. -poz. 65 pokrycie blachodachówką. W/g projektu na przekroju jest pokrycie blacha trapezową gr. 0,75mm. Istniejący budynek jest chyba też z kryty blachą trapezową. Co ująć w ofercie.

Odp. - Do pokrycia zastosować blachę trapezową zgodną z parametrami i kolorem dachu istniejącego.

Pyt -poz.75 docieplenie ścian. Projekt ani przedmiar nie podaje grubości styropianu. Proszę podać gr. styropianu;

Odp. - Do docieplenia zastosować styropian gr. 10cm zgodny z istniejącym na budynku, należy zrównać z istniejącą izolacją parteru.

Pyt. -poz. 110 i 111 izolacje cieplne ze styroduru 6 cm. Projekt nie przewiduje takiej izolacji.

Czy ująć te pozycje jak w przedmiarach;

Odp. - Należy policzyć zgodnie z przedmiarem – izolacja fundamentów

Pyt. -poz.112 dylatacje z taśmy PCW. Projekt nie przewiduje takiej dylatacji. Czy połączenie fundamentu z płytą posadzkową ma być szczelne (bo ta taśma do tego służy);

Odp. - Należy policzyć dylatacje zgodnie z przedmiarem

Pyt. -poz.119 bramy aluminiowe. Na rysunku elewacji jest widoczna brama dwuskrzydłowa. Z uwagi na brak zestawień stolarki i ślusarki brak jest wymiarów. W tej pozycji jest podany wymiar tej bramy 240*370cm z drzwiami wejściowymi. Proszę o wyjaśnienie czy ważny jest rysunek elewacji czy przedmiar. Proszę podać parametry tej bramy.

Odp. - Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem. Brama dwuskrzydłowa 240x370cm z drzwiami wejściowymi 90x205 cm, aluminiowa, ocieplana.

Pyt. -poz.125 do 127 malowanie farbą epoksydową-posadzka. W projekcie jest płyta betonowa zbrojona włóknem stalowym rozproszonym. Można się domyślać że jest to posadzka przemysłowa betonowa zacierana z ewentualnym powierzchniowym utwardzeniem. Przedmiar sugeruje że nawierzchnia betonowa ma być pokryta posadzką epoksydową. Z uwagi na szeroką gamę tych posadzek proszę o podanie jej grubości i wymaganych parametrów fizyko-chemicznych;

Odp. - Należy zastosować posadzkę z żywicy epoksydowej , chemoodporną i antypoślizgową, która zapewnia doskonałą ochronę przed wszelkimi detergentami, tłuszczami zwierzęcymi, wodą, solanką i innymi żrącymi cieczami jakie można spotkać w ściekach surowych.. Grubość warstw jest zależna od wybranego systemu producenta.

Pyt. - Budynek kratopiaskownika. Brakuje podstawowego projektu architektonicznego tego budynku a cały opis pokrycia dachu opisuje przedmiar stąd pytanie do poz.142. Czy ma być pokrycie z blachodachówki czy z blachy trapezowej. Brakuje w przedmiarze kontrłat.

Odp. - Do pokrycia zastosować blachę trapezową zgodną z parametrami i kolorem dachu budynku socjalno-technicznego istniejącego. Na kontrłaty wykorzystać drewno z rozbiórki konstrukcji dachu budynku socjalnego.

Pyt. -poz.157 docieplenie ścian. Proszę podać gr. styropianu bo w projekcie brak.

Odp. - Styropian fasadowy gr. 10 cm.

Pyt. -poz.186 wbijanie ścianek szczelnych do 8m. W przedmiarze zabezpieczone są dwa boki wykopu szerokoprzestrzennego (17,0+22,0)m . Wg mnie powinno się zabezpieczyć wszystkie cztery boki. Czy doliczyć pozostałe boki wykopu.

Odp. - Wykonawca może doliczyć sobie dodatkowe umocnienia (zwiększyć wartość) , jeżeli uzna to za konieczne w technologii jaką zamierza zastosować, bez zmiany ilości w przedmiarach

Pyt. -poz.200 wykonanie podsypki. Gdzie ta podsypka ma być wykonana, brak obmiaru. Proszę o uzupełnienie.

Odp. - Jeżeli pozycja jest bez podanej ilości, należy pozostawić ją bez wyceny

Pyt. -poz.202 i 203 montaż przejść tulejowych. Na rysunkach schematycznych zbiorników żelbetowych oznaczono cyframi (jak się domyślam) przejścia dla rur ale nigdzie nie ma opisu co oznaczają te cyfry. Bez tego nie można przyporządkować tych przejść do poszczególnych zbiorników . Proszę uzupełnić opisy rysunków zbiorników.

Odp. - Montaż przejść tulejowych należy rozpatrywać z rysunkami technologicznymi i zastosować do wyceny odpowiednie przejścia w zależności od wybranego producenta.

Pyt. -poz.219 podłoże betonowe-gdzie to ma być wykonane. Na rysunku przykrycia zbiornika tej roboty nie widać.

Odp. - Przykrycie zbiornika posiada otwory rewizyjne, jest to warstwa do wykonania przy powyższych otworach.

Pyt. -poz.221 ławy fundamentowe. Z obmiaru i rysunku K5 wynika że jest wieniec obwodowy na istniejącym zbiorniku pod przykrycie z laminatu. Jeżeli tak to podstawa wyceny jest nieadekwatna do charakteru tej roboty. Na rys. K5 przekrój A-A jest opisany wymian. Czy to jest wieniec pod przykrycie, czy jakaś belka.

Odp. - Do oferenta należy wycena pozycji a nie ocena czy pozycja jest adekwatna, Jeżeli uzna , że pozycja jest za niska (wartość), wyceni ją według swojego uznania (zmniejsza lub zwiększa wartość).

Pyt. -poz.225 co to jest za pozycja i jakiej roboty faktycznie dotyczy.

Pozycję 225 (Analogia) – montaż (R+S) należy łączyć z poz. 226, która zawiera tylko dostawę (M) pokrycia - wyraźnie opisana

Przedmiary robót są pomocnicze do wyceny robót.

Pyt. - Z uwagi na sezon urlopowy wydłużają się terminy pozyskania ofert na urządzenia, materiały, usługi. Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert przynajmniej o tydzień

Odp. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie bip Gminy Krzeszów w dniu 09.07.2018 r.

W O J T
mgr inż. Stanisław Nowakowski