

Odpowiedzi na pytania do przetargu:
„Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów”

Pytanie:

W związku z udziałem w przetargu na: "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów", nr RG.271.5.fK.2019, proszę o doprecyzowanie, czy kosztorys ofertowy oraz zaparaflowany projekt umowy mają zostać dołączone do oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 18473), zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, oświadczeń lub dokumentów spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego.

W związku z planowaną realizacją zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" numer sprawy: RG.271.5.fk.2019 proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Proszę o podanie producenta betonu wodoodpornego.
2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o projekt branży konstrukcyjnej.
3. Proszę o podanie ilości i rodzaju dysz „atrakcji” oraz ilości i rodzaju dysz „ściennych”. W załączonej dokumentacji technicznej występuje rozbieżność pomiędzy ilością dysz w opisie technicznym i rysunkach, różnica pomiędzy rysunkami a przedmiarem robót.
4. Proszę o załączenie badań geotechnicznych podłoża gruntowego niezbędnych do wykonania robót ziemnych pod posadowienie projektowanej fontanny.
5. Proszę o informacje czy Inwestor dopuszcza zmianę technologii fontanny. Załączona dokumentacja przedstawia technologię fontanny w bardzo okrojonej wersji i nie precyzuje parametrów projektowanych urządzeń.
6. Proszę o podanie informacji na temat klasy antypoślizgowości mozaiki którą ma być wyłożona niecka fontanny.
7. Proszę o podanie producenta mozaiki lub konkretnego produktu jako referencyjnego który będzie odporny na działanie „agresywnego środowiska” fontanny.
8. Proszę o informacje czy Inwestor dopuszcza zmianę architektury fontanny.
9. Proszę o informacje jak należy montować odcinki proste rur technologicznych w okrągłych komorach fontanny.
10. Fontanna powinna tworzyć układ zamknięty obiegu wody. Proszę o informację w jakim celu zaprojektowano zbiornik na brudną wodę oraz zbiornik przelewowy.
11. W projektowanej komorze technicznej fontanny zastosowano jako zamknięcie typowy właz uliczny. Proszę o potwierdzenie że zamknięcie komory fontanny ma być zamknięciem nieszczelnym jeżeli inaczej proszę o przedstawienie rozwiązania projektowego.
12. Proszę o podanie informacji jakich wymiarów ma być kostka granitowa gr. 6cm stosowana do układania nawierzchni.
13. Proszę o potwierdzenie że podbudowy należy wykonywać z mieszanki kamiennej o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm i 0/63mm. Na załączonej dokumentacji technicznej kruszywa te opisano jako tłuczeń. Tłuczeń nie występuje w takim uziarnieniu.
14. Jako jedną z warstw konstrukcyjnych podbudowy wskazano piasek drobnoziarnisty stabilizowany mechanicznie. Uzyskanie wskaźnika zagęszczenia 1,0 wg próby Proctora na piasku drobnoziarnistym jest niemożliwe ze względu na wysoką zawartość części pylastych. Proszę o potwierdzenie że warstwę odsączającą należy wykonać z piasku drobnoziarnistego oraz proszę o podanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
15. Proszę o potwierdzenie że po stronie Wykonawcy robót jest tylko wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi na odległość 2km w miejsce wskazane przez Zamawiającego natomiast utylizacja dłużyc, karpiny i gałęzi jest po stronie zamawiającego.
16. Proszę o potwierdzenie że zgodnie z dokumentacją techniczną nie przewiduje się wywozu nadmiaru gruntu i materiałów rozbiórkowych.
17. Proszę o załączenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.
18. Proszę o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew.
19. Proszę o informację czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

1. W dokumentacji występuje pomyłka słowna zamiast „wodoodporny” powinno być wodoszczelny. Zamawiający nie może wskazać producenta betonu.
2. Zamawiający nie posiada innych dodatkowych dokumentacji.
3. Proszę przyjąć następujące rozwiązanie:
 1. Dysza typu ring na kolektorze w kształcie koła o średnicy minimum 180cm przynajmniej 45 dysz punktowych o średnicy minimum 10mm Wysokość słupa wody w niecce do 2,5m
 2. Dysza typu Ring na kolektorze w kształcie koła o średnicy minimum 100cm przynajmniej 27 dysz punktowych o średnicy min. 10mm
 3. w centralnej części dysza spieniająca o średnicy minimum 1"

Kolektory z zaworami do regulacji wysokości.



4. Zamawiający nie wykonywał badań geotechnicznych.
5. Inwestor dopuszcza zmianę technologii pod warunkiem uzyskania podobnego efektu wizualnego fontanny.
6. Zamawiający nie stawia wymagań antypoślizgowych dla mozaiki.
7. Zamawiający nie może wskazać konkretnego producenta ze względu na uwarunkowania prawne.
8. Tak, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
9. Zamawiający zdaje się w tym temacie na doświadczenie Wykonawcy.
10. Zbiorniki są potrzebne na czas konserwacji lub awarii.

11. Proszę przyjąć do wyceny właz zamykany na kłódkę lub zamek w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych.
12. Kostka gr. 6 cm. Pozostałe wymiary nie precyzuje się.
13. Podbudowę wykonać z mieszanki kamiennej o podanym uziarnieniu.
14. Należy użyć piasku gruboziarnistego.
15. Po stronie Wykonawcy jest wywiezienie dłużyc, karpin, gałęzi, nadmiaru gruntu oraz ewentualnych materiałów rozbiórkowych na odległość do 2km
16. Powstałe w wyniku prac nadmiar gruntu oraz materiały rozbiórkowe powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 2km
17. Wykonanie projektu stał organizacji ruchu w związku z prowadzonymi pracami leży po stronie Wykonawcy
18. Zamawiający jest w trakcie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew
19. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) budowa małej architektury w miejscu publicznym wymaga zgłoszenia, Zamawiający posiada zgłoszenie budowy.


mgr inż. Stanisław Nowakowski