

PRZEDMIAR ROBÓT				
Przebudowa drogi powiatowej Nr1074R Krzeszów - Łazów				
Lp.	Podstawy	Rodzaj robót ilość jednostek przedmiarowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1			
1.1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą L= km	km	11,200
1.2	D- 01.02.01.12	Wycinka drzew o średnicy 36-55cm i karczowanie pni mechanicznie w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego	szt.	11,000
1.3		Przestawienie słupa tel.	szt.	1
2.	ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8			
2.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-IV, głębokość koryta 41 cm. F =	m ²	37470,60
2.2	D-02.03.01.	Uzupełnienie robót ziemnych (dowóz piasku na skarpy)	m ³	8250,00
3.	ELEMENTY ULIC CPV 45233253-7			
3.1		Ciąg pieszo - rowerowy o szer. 2,50 - 3,00 m		
3.1.1	D-04.05.01.22	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm 1,50 MPa, grubość warstwy 15cm.	m ²	35115,40
3.1.2	D-04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 - 63, warstwa dolna, grubość warstwy 15cm.	m ²	34429,05

3.1.3	D-04.04.02.21	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5, warstwa górna, grubość warstwy 5cm.	m ²	33742,70
3.1.4	D-05.03.05.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 W, warstwa wiążąca, grubość warstwy 3cm.	m ²	33056,35
3.1.5	D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3cm.	m ²	32370,00
3.1.6	D-02.03.01.	Obsypanie ciągu pieszo - rowerowego ziemią	m ³	700,00
3.1.7	D-06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą ciągu pieszo - rowerowego	m ²	6720,00
3.2		Odstęp bitumiczny o szer. 30cm		
3.2.1	D-04.05.01.22	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm 1,50 MPa, grubość warstwy 15cm.	m ²	1300,00
3.2.2	D-04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 - 63, warstwa dolna, grubość warstwy 15cm.	m ²	1300,00
3.2.3	D-04.04.02.21	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5, warstwa górna, grubość warstwy 5cm.	m ²	1300,00
3.2.4	D-05.03.05.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 W, warstwa wiążąca, grubość warstwy 3cm.	m ²	1300,00

3.2.5	D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3cm.	m ²	1300,00
4.	KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45233000-0			
4.1	D-03.06.01.21	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	44
4.2	D-03.06.01.30	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	185
5.	ŚCIEK CPV 45233253-7			
5.1	D-04.05.01.22	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm 1,50 MPa, grubość warstwy 15cm.	m ²	560,00
5.2	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 - 63, grubość warstwy 15cm.	m ²	560,00
5.3	D-05.03.23.15.04	Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, kolorowej, na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	560,00
6.	ZJAZDY CPV 45233000-0			
6.1	D-04.05.01.22	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm 1,50 MPa, grubość warstwy 15cm.	m ²	250
6.2	D-04.04.02.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 - 63, warstwa dolna, grubość warstwy 15cm.	m ²	250

6.3	D-04.04.02.21	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0 - 31,5, warstwa górna, grubość warstwy 5cm.	m ²	250
6.4	D-05.03.05.11	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11, warstwa wiążąca, grubość warstwy 3cm.	m ²	250
6.5	D-05.03.05.21	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S, warstwa ścieralna, grubość warstwy 3cm.	m ²	250
6.6	D-04.04.02	Umocnienie zjazdów za ciągiem pieszo - rowerowym kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-31,5, grubość warstwy 10cm	m ²	75
7.	POBOCZA CPV 45233000-8			
7.1	D 04.04.02.11	Umocnienie pobocza na szer. 1,0m kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0-32, o grubości 10 cm po zagęszczeniu	m ²	13725,00
7.2	D 06.01.01.66.02	Umocnienia skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm F= 80 m ²	m ²	80,00
8.	PRZEPUSTY CPV 45233000-0			
8.1	D-06.02.01.11	Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 30cm pod zjazdami	m	70
8.2	D-03.01.01	Wykonanie wydłużenia prefabrykowanego przepustu drogowego rurowego, jednootworowego o średnicy 80cm	m	2

8.3	D-03.01.01	Wykonanie wydłużenia prefabrykowanego przepustu drogowego skrzynkowego o wymiarach 150cm x190cm.	m	4
8.4	D-03.01.01	Wykonanie wydłużenia prefabrykowanego przepustu drogowego rurowego, dwuotworowego o średnicy 2x80cm	m	1,5
8.5	D-03.01.01	Wykonanie wydłużenia prefabrykowanego przepustu drogowego rurowego, jednootworowego o średnicy 100cm	m	1,8
8.6	D-03.01.01	Wykonanie wydłużenia prefabrykowanego przepustu drogowego rurowego, jednootworowego o średnicy 100cm	m	1,5
8.7	D-03.01.06.11	Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych o średnicy 100cm wraz z izolacją lepikiem.	szt.	4
8.8	D-03.01.06.11	Wykonanie ścianek czołowych prostych żelbetowych o średnicy 80cm wraz z izolacją lepikiem	szt.	4
8.9	D-03.01.06.11	Wykonanie ścianki czołowej skrzynkowej żelbetowej o wymiarach 150x190cm wraz z izolacją lepikiem	szt.	2
9.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5			
9.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome ciągu pieszo - rowerowego materiałami grubowarstwowymi, linia przerywana	m	11200,00
9.2	D-07.01.01.61	Oznakowanie poziome ciągu pieszo - rowerowego punktowymi elementami odbłaskowymi ("kocie oczka") dwustronne, co 5 metrów	szt.	2240

10.	BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO CPV 32412100-5			
10.1	D 01.03.04	Budowa kanału technologicznego - wiązka mikrorur (WMR) HDPE 3 x fi 12 mm x 2 mm (grubościenne) opaska osłonowa wiązki kolor czarny lub pomarańczowy posadowiona na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z wykonaniem wykopu oraz zasypaniem i zagęszczeniem gruntu	m	11200,00
10.2	D 01.03.04	Budowa kanału technologicznego - 3 x rura światłowodowa (RŚ) HDPE fi 40mm x 3,7 mm kolor czarny lub pomarańczowy z wyróżnikami paskowymi, posadowiona na podsypce piaskowej gr. 10cm wraz z wykonaniem wykopu oraz zasypaniem i zagęszczeniem gruntu	m	11200,00
10.3	D 01.03.04	Budowa kanału technologicznego - rura osłonowa (RO) HDPE fi 110 mm kolor czarny lub pomarańczowy posadowiona na podsypce piaskowej gr. 10cm wraz z wykonaniem wykopu oraz zasypaniem i zagęszczeniem gruntu	m	11200,00
10.4	D 01.03.04	Ułożenie taśmy ostrzegawczej o szer. 200mm i gr. min. 0,3mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o śr. min. 10mm i z trwałym napisem "Uwaga Kanał Technologiczny" umieszczonej nad kanałem posadowionej na podsypce piaskowej gr. 5cm wraz z wykonaniem wykopu oraz zasypaniem i zagęszczeniem gruntu	m	11200,00
		Razem Netto		
		Podatek VAT 23%		
		Wartość brutto		