



„Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”.

Krzeszów, dnia 31.03.2022r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.” Budowa ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami:

1. W związku z wystąpieniem rozbieżności przy wykonywaniu stabilizacji cementem tj. na miejscu w SST i z dowozu w opisie projektu, prosimy o ujednolicenie. Czy Zamawiający dopuści wykonanie na miejscu ?

Stabilizacja powinna pochodzić z dowozu, nie dopuszcza się wykonania na miejscu.

2. W związku z wystąpieniem w projekcie oznaczenia stabilizacji wg starej normy 1,5 MPa – prosimy o doprecyzowanie czy zastosować stabilizację na podbudowę pomocniczą (0,5/1,5 lub C1,5/2,0) ?

Użyta stabilizacja powinna mieć oznaczenie C 0,5/1,5

3. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie mieszanek 0/31 lub 0/63 zamiast 31-63? Proponowana zamiana wynika z ograniczonej dostępności tego kruszywa na rynku ze względu na obecną sytuację gospodarczą.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa 0/63 zamiast 31/63.

4. Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew ?

Zarządca drogi we własnym zakresie dokona wycinki drzew przed przystąpieniem do prac przez wykonawcę.

5. Czy Wykonawca ma uwzględnić koszty Ornitologa ze względu na wycinkę w okresie lęgowym ?

Tak ma uwzględnić (jeżeli będzie wymagane).

6. Czy Zamawiający posiada warunki na przestawienie słupa ?

Zarządca drogi dokona na własny koszt przestawienia słupa .

7. Czy w związku z regulacjami wszystkim mediów (zawory wodociągowe, studnie rewizyjne, itd.) Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać tylko regulację nadbudowę

betonem. Czy należy dodatkowo wymienić bądź uzupełnić dodatkowe elementy takie jak skrzynki, pokrywy, itd. ?

Należy wymienić lub uzupełnić wszystkie elementy znajdujące się w ciągu ścieżki.

8. W związku z budową ciągu pieszo rowerowego należy dodatkowo wprowadzić korektę wysokości zjazdów indywidualnych (połączenia od bram do nowej wysokości ścieżki). W jakiej technologii należy to wykonać i w której pozycji kosztorysowej należy te roboty wycenić ?

Korektę wysokościową zjazdów należy wykonać kruszywem 0/31,5 mm.

9. Czy Zamawiający potwierdza, iż pozycje kosztorysu ZJAZDY odnoszą się do skrzyżowań zaznaczonych na planie sytuacyjnym oraz czy ilość tych skrzyżowań/zjazdów nie ulegnie zwiększeniu?

Pozycja ZJAZDY odnosi się do zjazdów publicznych zaznaczonych na planie sytuacyjnym. Zgodnie z dokumentacją projektową.

10. Czy Zamawiający dopuści zmianę rur na przepustach z betonowych na tworzywowe?

Zamawiający dopuszcza zmianę rur z betonowych na PP SN 8.

11. Czy Zamawiający dopuści zmianę ścianek wylotów przepustów o przekroju kołowym z wykonywanych na miejscu na ścianki prefabrykowane?

Zamawiający informuje, iż dopuszczam zmianę ścianek wylotów przepustów o przekroju kołowym z wykonywanych na miejscu na ścianki prefabrykowane.

12. W przedmiarze budowy kanału teletechnicznego nie uwzględniono studni teletechnicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Należy zastosować kanał technologiczny typu KTu , ilość studni oraz ich rozmieszczenie należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. (Dz. U. z 2015 poz 680).

13. Czy Zamawiający potwierdza, iż posiada wszystkie działki i tereny niezbędne do realizacji inwestycji?

Inwestycja będzie wykonana w istniejącym pasie drogowym.

14. W przedmiarze brak budowy studni kablowych - proszę o uzupełnienie pozycji oraz ilości.

Odpowiedz na to pytanie udzielono w pkt 12

15. W PZT oznaczone studnie SK-1 nie są odpowiednie do wykonania kanału technologicznego. W studniach SK-1 rury kanału technologicznego się nie mieszczą. Prosimy o zmianę oraz o dodanie nowej specyfikacji dla studni kablowych.

Studnie należy dopasować do kanału technologicznego zgodnie z warunkami technicznymi.

16. Proszę o informacje wraz z danymi technicznymi jakie należy zastosować dla ram i pokryw studni kablowych ?

Ramy i pokrywy należy dopasować w zależności od usytuowania studni, w taki sposób aby spełniały wymogi techniczne.

17. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki i opis wydłużenia przepustów.

Wydłużenie przepustów należy dostosować do istniejących przepustów (typ, przekrój).

18. W załączonej dokumentacji brak szczegółów zakończeń przepustów. Prosimy o uzupełnienie.

Zakończenie przepustów należy wykonać stosując płytę żelbetową wykonywaną na mokro w szalunkach.

19. Na przekrojach zaznaczono miejsca z tzw. „miniszykaną”. Co to oznacza i czy należy to uwzględnić w wycenie? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie SST.

W Załączniku do odpowiedzi dołączono niezbędne materiały.

20. W oznakowaniu poziomym brakuje określenia typu linii i „kociego oczka”. Prosimy o określenie i uzupełnienie SST.

Dołączono do odpowiedzi.

21. Czy na ścieżce należy wykonać oznakowanie pionowe lub poziome? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie.

W Załączniku do odpowiedzi dołączono niezbędne materiały.

22. Na całym odcinku drogi nie występuje kanalizacja deszczowa. Część ścieżki przylega do posesji. Czy Zamawiający potwierdza, że przyjęte rozwiązania projektowe nie spowodują zalewania prywatnych terenów ?

Nie przewiduje się dodatkowych robót związanych z odwodnieniem.

23. Czy Zamawiający potwierdza, że dokumentacja techniczna jest kompletna i cały zakres prac do wykonania jest w niej zawarty?

Dokumentacja zawiera potrzebne elementy pozwalające zrealizować zadanie.

24. Na przekroju zaznaczono szczegół nr 9 – brak do niego opisu. Prosimy o uzupełnienie?

Omyłkowo podano szczegół nr 9 powinno być 3.

25. W przedmiarze występuje umocnienie skarp płytami ażurowymi. W jaki sposób należy je posadowić. Prosimy o uzupełnienie.

Płyty ażurowe należy położyć na podsypce cementowo-piaskowej.

26. Prosimy o określenie długości ciek z kostki? Z przedstawionej dokumentacji nie można odczytać długości. Brak oznaczeń kilometrażowych na PZT i przekrojach uniemożliwia przeliczenie i sprawdzenie ilości przyjętych w przedmiarach. Przypominamy, że mamy do czynienia z ryczałtem a nie rozliczeniem kosztorysowym.

Długość ciek powinna wynosić 3040 mb. to jest 1020m².

Na pytanie 27 Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 25.03.2022r.

28. Na odcinku objętym budową ciągu pieszo-rowerowego występują punkty państwowej osnowy geodezyjnej kolidujące z robotami budowlanymi. Czy Wykonawca ma uwzględnić przeniesienie w/w punktów wraz z właściwym zastabilizowaniem?

Wykonawca powinien w swojej ofercie zawrzeć cenę dotyczącą regulacji osnowy geodezyjnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ wraz z załącznikami stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność kolejnego przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, iż termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na dzień 05.04.2022r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz pozostały bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.