

Krzeszów, dnia 24.06.2022r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Krzeszowie"

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami:

Proszę o określenie w przedmiarze które roboty wchodzić w zakres prac dla poszczególnych zadań. Przedmiar obejmuje prace dla wszystkich zadań razem, nie są one jednoznacznie przyporządkowane do poszczególnych zadań. Opis przedmiotu zamówienia określa np. dla zadania nr 1 wykonanie tylko pokrycia dachu bez robót przygotowawczych i demontażowych.

Przedmiary zostały wykonane na całość zadania. Zamawiający rozdzielił przedmiary branży budowlanej na poszczególne zadania.

Pozycja 1.1 i 1.2 w przedmiarze branży sanitarnej dotyczy realizacji zadania 2 – prac związanych z wymianą kotła gazowego, pozycja 2 w przedmiarze branży sanitarnej dotyczy realizacji zadania 3 – montaż instalacji solarnej.

Pozycja 1 w przedmiarze elektrycznym dotyczy realizacji zadania 3 -montaż instalacji fotowoltaicznej, pozycja 2 w przedmiarze branży elektrycznej dotyczy realizacji zadania 1 – montaż nowej instalacji odgromowej po demontażu istniejącej o którym mowa w przedmiarze

MODYFIKACJA DO SWZ

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Było:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycie dachu budynku remizy OSP w miejscowości Krzeszów z blachy trapezowej powlekanej T-35 wraz z wymianą łączenia i montażem folii paroprzepuszczalnej. Połacie dachu ocieplić wełną mineralną gr. 15+15cm o współczynniku przenikania $\lambda_{max} = 0,035W/m \cdot K$, zaś strop poddasza ocieplić wełną mineralną gr. 30cm o współczynniku przenikania $\lambda_{max} = 0,035W/m \cdot K$. W związku z wykonywanymi pracami należy zdemontować a po zakończeniu prac ponownie zamontować istniejącą instalację odgromową.

Jest:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycie dachu budynku remizy OSP w miejscowości Krzeszów z blachy trapezowej powlekanej T-35 wraz z wymianą łączenia i montażem folii paroprzepuszczalnej. Połacie dachu ocieplić wełną mineralną gr. 15+15cm o współczynnika przenikania $\lambda_{\max.} = 0,035\text{W/m}\cdot\text{K}$, zaś strop poddasza ocieplić wełną mineralną gr. 30cm o współczynnika przenikania $\lambda_{\max.} = 0,035\text{W/m}\cdot\text{K}$. W związku z wykonywanymi pracami należy zdemontować istniejącą instalację odgromową oraz wykonać nową instalację odgromową zgodnie z projektem branży elektrycznej oraz przedmiarem.

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **30 czerwca 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ

w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **30 lipca 2022r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień **30 czerwca 2022r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.