

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Krzeszowie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KRZESZÓW
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409436
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Rynek 2
- 1.4.2.) Miejscowość:** Krzeszów
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 37-418
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL824 - Tarnobrzski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 15 879 83 52
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@krzeszow.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.krzeszow.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00223940/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-06-24 14:59

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00208283/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:
Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycie dachu budynku remizy OSP w miejscowości Krzeszów z blachy trapezowej powlekanej T-35 wraz z wymianą łączenia i montażem foli paroprzepuszczalnej. Połacie dachu ocieplić wełną mineralną gr. 15+15cm o współczynniku przenikania $\lambda_{max} = 0,035W/m \cdot K$, zaś strop poddasza ocieplić wełną mineralną gr. 30cm o współczynniku przenikania $\lambda_{max} = 0,035W/m \cdot K$. W związku z wykonywanymi pracami należy zdemontować a po zakończeniu prac powtórnie zamontować instalację odgromową.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych za pomocą płyt styropianowych EPS 80-032, gr. 14 + 4 cm. Ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 10cm wraz z izolacją bitumiczną ścian i montażem foli kubełkowej. Ocieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi gr. 5cm. W pomieszczeniach kotłowni zaprojektowano wymianę istniejącego pieca gazowego na piec gazowy kondensacyjny o mocy 55,3 kW wraz z niezbędną armaturą. Przewidziana jest częściowa wymiana stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej.

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,4 kWp wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz montaż instalacji solarnej o łącznej powierzchni czynnej kolektorów słonecznych płaskich wynoszącej 2,4 m² i zbiornika ciepłej wody użytkowej z wężownicą o pojemności 400 dm³ wraz z niezbędnym osprzętem.

Dla każdego zadania zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiary robót które są pomocnicze przy obliczeniu ceny.

Po zmianie:

Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycie dachu budynku remizy OSP w miejscowości Krzeszów z blachy trapezowej powlekanej T-35 wraz z wymianą łączenia i montażem foli paroprzepuszczalnej. Połacie dachu ocieplić wełną mineralną gr. 15+15cm o współczynniku przenikania $\lambda_{max.} = 0,035W/m \cdot K$, zaś strop poddasza ocieplić wełną mineralną gr. 30cm o współczynniku przenikania $\lambda_{max.} = 0,035W/m \cdot K$. W związku z wykonywanymi pracami należy zdemontować istniejącą instalację odgromową oraz wykonać nową instalację odgromową zgodnie z projektem branży elektrycznej oraz przedmiarem.

Zadanie 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych za pomocą płyt styropianowych EPS 80-032, gr. 14 + 4 cm. Ocieplenie ścian fundamentowych styrodurem gr. 10cm wraz z izolacją bitumiczną ścian i montażem foli kubelkowej. Ocieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi gr. 5cm. W pomieszczeniach kotłowni zaprojektowano wymianę istniejącego pieca gazowego na piec gazowy kondensacyjny o mocy 55,3 kW wraz z niezbędną armaturą. Przewidziana jest częściowa wymiana stolarki okiennej oraz ślusarki drzwiowej.

Zadanie 3

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,4 kWp wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem oraz montaż instalacji solarnej o łącznej powierzchni czynnej kolektorów słonecznych płaskich wynoszącej 2,4 m² i zbiornika ciepłej wody użytkowej z wężownicą o pojemności 400 dm³ wraz z niezbędnym osprzętem.

Dla każdego zadania zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiary robót które są pomocnicze przy obliczeniu ceny.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-06-29 10:15

Po zmianie:

2022-06-30 10:15