

PRZEDMIAR

Remont „starych schodów” prowadzących do Kościoła położonych na wzgórzu ROTUNDA

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa zł	Wartość netto zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 452 00000-8				
1.	Kalkulacja własna	Rozbiórka płyt betonowych o wymiarach do 50x50 cm	m ²	115,00		
2.	Kalkulacja własna	Rozbiórka obrzeży betonowych dł 1,0m	mb	66,00		
3.	Kalkulacja własna	Ręczne wykonanie wyrównania terenu oraz plantowanie	m ²	140,00		
4.	Kalkulacja własna	Wykonanie podsypki piaskowej śr. gr. 6 cm	m ²	140,00		
5.	Kalkulacja własna	Zdjęcie humusu wraz z wyrównaniem gruntu i wykonaniem podsypki piaskowej gr 10 cm	m ²	200,00		
II.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9				
6.	Kalkulacja własna	Ustawienie obrzeży betonowych 20x6x100 na ławie betonowej	mb	66,00		
7.	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych 33x33 cm na podsypce cem- piaskowej grubości 5 cm	m ²	150,00		
8.	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/31,5 mm I gat. grubości 20 cm	m ²	200,00		
III.		Roboty polegające na zabezpieczeniu skarpy				
9.	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie skarpy przez umieszczenie maty lub siatki zabezpieczającej wraz z okołkowaniem	m ²	180,00		
IV.		Balustrada				
10.	Kalkulacja własna	Balustrada zabezpieczająca strome wejście po schodach	mb	120		
		WARTOŚĆ NETTO				
		VAT 23%				
		WARTOŚĆ BRUTTO				