

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNR 2-01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równin-	km			
d.1 0119-03	nym	km		0,646	
	0,646				
				RAZEM	0,646
2 KNR 2-25	Rury ochronne typu AROT A średnicy 110mm.	m			
d.1 0612-02		m		6,000	
	6,000				
				RAZEM	6,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.	km			
d.2 0119-03		km		0,646	
	0,646				
				RAZEM	0,646
4 KNR 2-01	Wykop w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczy-	m ³			
d.2 0206-04	mi na odległość do 1 km	m ³		96,900	
	96,900				
				RAZEM	96,900
5 KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów (poboczy) w gruncie kat. III.	m ³			
d.2 0235-02		m ³		96,900	
	96,900				
				RAZEM	96,900
6 KNR 2-01	Wykop w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczy-	m ³			
d.2 0206-04	mi na odległość 2 km na odkład.	m ³			
0214-04		m ³		152,160	
	249,06-96,9				
				RAZEM	152,160
3		PODBUDOWA			
7 KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki tłuczni kamiennego 0/63mm - warstwa dolna o	m ²			
d.3 0114-05	grubości po zagęszczeniu 12 cm.	m ²		2 767,290	
	646*4,2+0,4*22,58+0,4*0,5*2*16,88+0,2*88,69+0,2*0,5*2*30+0,6*15,08+				
	0,6*0,5*18,4				
				RAZEM	2 767,290
8 KNR 2-31	Podbudowa z mieszanki kłińca kamiennego 0/31,5 - warstwa górna o gru-	m ²			
d.3 0114-07	bości po zagęszczeniu 5 cm.	m ²		2 767,290	
	poz.7				
				RAZEM	2 767,290
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9 KNR 2-31	Plantowanie poboczy.	m ²			
d.4 1402-02		m ²		1 356,600	
	646*(0,75*2+0,3*2)				
				RAZEM	1 356,600