

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi	km	0,646		
d.1	01	w terenie równinnym				
2	d-01.03.04	Rury ochronne typu AROT A średnicy 110mm.	m	6.000		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
3	D-01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,646		
d.2	01					
4	D-02.01.	Wykop w gr.kat.III z transportem urobku samochodami	m ³	96.900		
d.2	01	samowyladowczymi na odległość do 1 km				
5	D-02.03.	Formowanie i zagęszczanie nasypów (poboczy) w grun-	m ³	96.900		
d.2	01	cie kat. III.				
6	D-02.01.	Wykop w gr.kat.III z transportem urobku samochodami	m ³	249,06-96,9		
d.2	01	samowyladowczymi na odległość 2 km na odkład		= 152,160		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWA				
7	D-04.04.	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm -	m ²	646*4,2+		
d.3	04	warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm.		0,4*22,58+		
				0,4*0,5*2*		
				16,88+0,2*		
				88,69+0,2*		
				0,5*2*30+		
				0,6*15,08+		
				0,6*0,5*18,4		
				= 2767,290		
8	D-04.04.	Podbudowa z mieszanki kłińca kamiennego 0/31,5 -	m ²	poz.7 =		
d.3	04	warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm.		2767,290		
Razem dział: PODBUDOWA						
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
9	D-02.03.	Plantowanie (nasypów) poboczy.	m ²	646*(0,75*		
d.4	01			2+0,3*2) =		
				1356,600		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						