

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 D-		Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1 01.01.01		2.75	km	2.750	
				RAZEM	2.750
2 D-		Karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1 01.02.01		0.030	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
3 D-		Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp		
d.1 01.02.01		3.580	mp	3.580	
				RAZEM	3.580
4 D-		Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp		
d.1 01.02.01		5.230	mp	5.230	
				RAZEM	5.230
2		PODBUDOWA			
5 D-		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2 04.01.01		2750*4.2+(6*6-6*3.14*0.25)*2	m ²	11565.480	
				RAZEM	11565.480
6 D-		Podbudowa z mieszanki tłuczni kamylnego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2 04.04.04		poz.5	m ²	11565.480	
				RAZEM	11565.480
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
7 D-		Ukop w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m ³		
d.3 02.01.01		odległości 5 km	m ³	343.750	
		2750*2*(0.12+0.08)*0.5*(0.75+0.5)*0.5	m ³	171.875	
		0.25*0.25*0.5*2*2750	m ³		
				RAZEM	515.625
8 D-		Formowanie nasypów w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.3 02.03.01		poz.7	m ³	515.625	
				RAZEM	515.625
9 D-		Plantowanie nasypow - poboczy	m ²		
d.3 02.03.01		2750*2*(0.75+0.5)*0.5	m ²	3437.500	
				RAZEM	3437.500
10 D-		Zagęszczanie poboczy.	m ²		
d.3 02.03.01		poz.9	m ²	3437.500	
				RAZEM	3437.500
11 D-		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych.	szt.		
d.3 01.03.05		16.000	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 D-		Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi	km	2.75		
d.1 01.01.01		w terenie równinnym				
2 D-		Karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.030		
d.1 01.02.01						
3 D-		Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp	3.580		
d.1 01.02.01						
4 D-		Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp	5.230		
d.1 01.02.01						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA				
5 D-		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m ²	2750*4.2+		
d.2 04.01.01		warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV		(6*6-6*6* 3.14*0.25)*2 = 11565.480		
6 D-		Podbudowa z mieszanki tłuczni kamiennej 0/63mm	m ²	poz.5 =		
d.2 04.04.04		- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm		11565.480		
Razem dział: PODBUDOWA						
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
7 D-		Ukop w gr.kat.III z transportem urobku samochodami	m ³	515.625		
d.3 02.01.01		samowyladowczymi odległości 5 km				
8 D-		Formowanie nasypów w gruncie kat. III-IV	m ³	poz.7 =		
d.3 02.03.01				515.625		
9 D-		Plantowanie nasypów - poboczy	m ²	2750*2*		
d.3 02.03.01				(0.75+0.5)* 0.5 = 3437.500		
10 D-		Zagęszczanie poboczy.	m ²	poz.9 =		
d.3 02.03.01				3437.500		
11 D-		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociąg- gowych.	szt.	16.000		
d.3 01.03.05						
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						