

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI WODZIERADY-MIKOŁAJEWICE Specyfikacja techniczna D.00.00.00		
1. 1.	Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1. 1. 1.	KSNR 00-01-0104-0300	Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod trasy drogowe w terenie równinnym. [2.00]	2.000
		Specyfikacja techniczna D.01.01.01	
		Jm. km	Razem: 2.000
1. 2.	Element: ROBOTY ZIEMNE		
1. 2. 1.	KSNR 00-01-0201-0600	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. [1968,41 * 0.6795]	1337.535
		Specyfikacja techniczna D.02.01.01	
		Jm. m3	Razem: 1337.535
1. 2. 2.	KSNR 00-01-0208-0200	Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z bezp.przerzutem gruntu kat. III-IV uzyskanego z ukopu. [111.708]	111.708
		Specyfikacja techniczna D.02.03.01	
		Jm. m3	Razem: 111.708
1. 2. 3.	KSNR 00-06-0103-0200	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-pobocze [0.50 * 4102.3653 + 220.0*1.0]	2271.183
		Specyfikacja techniczna D.04.01.01	
		Jm. m2	Razem: 2271.183
1. 2. 4.	KSNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-jezdnia [220.0*1.0 + 980.0*4.62 + 800.0*4.62]	8443.600
		Specyfikacja techniczna D.04.01.01	
		Jm. m2	Razem: 8443.600
1. 3.	Element: PODBUDOWA		
1. 3. 1.	KSNR 00-06-0104-0300	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm-jezdnia [220.0*1.0 + 980.0*4.62 + 800.0*4.62]	8443.600
		Specyfikacja techniczna D.04.02.01	
		Jm. m2	Razem: 8443.600
1. 3. 2.	KSNR 00-06-0113-0100	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [220.00*1.0 + 980.0*4.62 + 800.0*4.62]	8443.600
		Specyfikacja techniczna D.04.04.02	
		Jm. m2	Razem: 8443.600
1. 3. 3.	KSNR 00-06-0113-0400	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm [220.00*1.0 + 980.0*4.62 + 800.0*4.62]	8443.600
		Specyfikacja techniczna D.04.04.02	
		Jm. m2	Razem: 8443.600
1. 4.	Element: NAWIERZCHNIA		
1. 4. 1.	KSNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [1003.8370+8341.9869]	9345.824
		Specyfikacja techniczna D.05.03.05	
		Jm. m2	Razem: 9345.824

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 4. 2.	KSNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) [9595.0457]	9595.046
		Specyfikacja techniczna D.05.03.05	
		Jm. m2	Razem: 9595.046
1. 5.	Element: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
1. 5. 1.	KNR 02-31-1402-0500	Mechaniczne plantowanie poboczy [0.50 * 4102.3653]	2051.183
		Specyfikacja techniczna D.06.03.02	
		Jm. m2	Razem: 2051.183
1. 5. 2.	KSNR 00-06-1302-0200	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm [3000]	3000.000
		Specyfikacja techniczna D.06.04.01	
		Jm. m	Razem: 3000.000
1. 6.	Element: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
1. 6. 1.	KSNR 00-06-0702-0100	Słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm. [2]	2.000
		Specyfikacja techniczna D.07.02.01	
		Jm. szt.	Razem: 2.000
1. 6. 2.	KSNR 00-06-0702-0500	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki D-40 i D-41 [2]	2.000
		Specyfikacja techniczna D.07.02.01	
		Jm. szt.	Razem: 2.000