

PRZEDMIARY ROBÓT

Wykonawca prac :

Investor :
 GMINA WODZIERADY
98-105 WODZIERADY pow. łaski woj.łódzkie

Investycja :
SIEC WODOCIAGOWA
wies Dobkow gm. Wodzierady

Branża : sanitarna CPV 45231300-8

Sporzadzil(a) : inż. Ireneusz Jaszczyk
Sprawdzil(a) :

Data opracowania :

Inwestycja : SIEC WODOCIĄGOWA
Adres : wies Dobkow gm. Wodzierady
Obiekt : DOBKOWSO
Strona : 1

Zestawienie materialow

Ilosc pozycji : 44

LP	Indeks	Nazwa	Jedn.	Ilosc	Wartosc
1	2370602	Beton zwirowy B-10	m3	1.7400	
2	2370699	Beton zwykly zwirowy	m3	2.3205	
3	5644302	Dwukielich PCW 110mm	szt	8.0000	
4	5681504	Dwuzl.PE-PE 63x63	szt	4.4500	
5	5681103	F-W 100 mm	szt	28.0000	
6	5880099	Hydranty zel.nadziem	szt	19.0000	
7	5891200	Kol.zel.koln.do hydr	szt	19.0000	
8	5321898	Krocce przejsci.kiel.	szt	4.0000	
9	5319997	Krocce zeliwne koln.	szt	4.0000	
10	5240999	Krocce jednokol. F	szt	4.0000	
11	5610065	Luk PCV 110 mm	szt	53.6380	
12	1601799	Mieszanka zwir-pias.	m3	10.5000	
13	5230800	Nasuwka PCV 110 mm	szt	14.0000	
14	5891097	Obud.do zasuw 100mm	szt	8.0000	
15	5891099	Obud.zel.do zasuw	szt	2.0000	
16	5891095	Obudowa teleskop	szt	19.0000	
17	1413201	Podchloryn sodu	kg	11.4275	
18	6620099	Podparcie ruch. poz.	szt	61.6000	
19	5630603	Rura PCV kiel.110mm	m	4379.5598	
20	5630605	Rura PCV kiel.225mm	m	48.0000	
21	5603040	Rura PE-HD 63 mm	m	471.7000	
22	5063000	Rura dudziel.A110PS	m	115.4400	
23	5064698	Rura osl.219.1/8,0st	m	25.3000	
24	5631299	Rura przepust.PCW110	m	20.8000	
25	5063800	Rura stal.gwint.50mm	m	64.2825	
26	5064399	Rura stalowa oc.32mm	m	78.3000	
27	5831399	Skrzynka ul.do zasuw	szt	19.0000	
28	5891110	Skrzynki ul.do zasuw	szt	10.0000	
29	3951300	Slupek drew.ig. 70mm	m3	0.4754	
30	6801599	Sruby M16 z nakretk.	kg	74.4000	
31	6321900	Tabl.do oznacz.wodoc	szt	29.0000	
32	5242402	Troj.kol.100/100mm	szt	4.0000	
33	5320414	Troj.zel.kol.100/50	szt	2.0000	
34	5320409	Trojn timer zl.kol100/80	szt	19.0000	
35	5615099	Uszcz.gum.do cis.PCW	szt	907.7200	
36	6810599	Uszczelka gum.do PCW	szt	80.0000	
37	6832099	Uszczelka gum.plaska	szt	40.0000	
38	3930000	Woda	m3	229.7040	
39	5815200	Zasuwa domowa 50 mm	szt	2.0000	
40	5815203	Zasuwa zel.kol.100mm	szt	8.0000	
41	5815202	Zasuwa zel.kol.80 mm	szt	19.0000	
42	5821699	Zawor grzyb.16kg/cm2	szt	6.2855	
43	5701090	Zawor przel.ze spus.	szt	4.0000	
44	5701099	Zawor przel.ze spus.	szt	4.5710	

R A Z E M :

Inwestycja : SIEC WODOCIAGOWA
 Adres : wies Dobkow gm. Wodzierady
 Obiekt : DOBKOWSO
 Strona : 1

! Nr katalogu i tablicy				
Lp !	J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa [zl]	Wartosc [zl]
! O P I S R O B O T				
FAZA nr 1 : Roboty ziemne-siec				
1	KSNR 01 0104/03 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych-siec wodociagowa z inwentaryzacja geodezyjna- terenie rowninym -inewntaryzacja analogia-	m	4,571.0	0.00
2	KSNR 01 0106/01 Usuniecie warstwy szlaki z pobocza drogi za pomoca spych. Grubosc warstwy do 15 cm do powtornego wbudowania -analogia-	m2	840.0	0.00
3	KNR 2-01 0126/01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spych. Grubosc warstwy do 15 cm	m2	640.0	0.00
4	KNR 2-01 0126/02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spych. Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy powyzej 15 cm	m2	640.0	0.00
5	KSNR 01 0205/01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad kop.podsiebiernymi Koparki o poj.lyz.w m3 0,25-0,60 gl.wyk.do 3m kat.gr.I-II	m3	13,461.595	0.00
6	KSNR 01 0306/02 Wykopy liniowe lub jamniste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m Wykopy o glebokosci do 1,5 m kateg.gruntu III	m3	708.505	0.00
7	KSNR 01 0210/02 Zasyp.wyk.fundam.podluz.punkt.rowow,wyk.obiekt.spych.z zag. Zageszcz.spych.grub.zageszcz.var.w cm 30 kat.gruntu III-IV	m3	11,300.0	0.00
8	KSNR 01 0210/04 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem ubijakami gr.zageszcz.w cm 35 kat.gruntu I-II na dlugosci 4100mb. w poboczu drog zwirowo-szlakowych	m3	2,870.0	0.00

Strona : 2

17 KNR 2-18 0408/01

Inwestycja : SIEC WODOCIAGOWA
 Adres : wies Dobkow gm. Wodzierady
 Obiekt : DOBKOWSO
 Strona : 3

! Nr katalogu i tablicy		J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa [z l]	Wartosc [z l]
Lp !	O P I S R O B O T				
	Przewiertny maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 Rurami o sred. nomin. 219.1/8 mm, 23 m, w gr.kat. I-II	m	23.0	0.00	0.00
18	KNR 2-18 0412/01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych 225PCV - 48.0+23=71.0m 110PCV - 6.0m	m	77.0	0.00	0.00
19	KNR 2-19 0134/02 Oznakowanie trasy wodociagu Oznzkowanie na słupku stalowym	kpl	29.0	0.00	0.00
20	KNR 2-18 0802/01 Proba szczelnosci rur PCW, PE O srednicy nominalnej do 100 mm	szt	20.0	0.00	0.00
21	KNR 2-18 0803/01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych O srednicy nominalnej do 150 mm	m	4,571.0	0.00	0.00
FAZA nr 5 : Roboty towarzyszące					
22	KNR 2-25 0612/02 Układanie rur ochronnych w wykopie Budowa - rura PCW do polaczenia uszkodzonej sieci drenarskiej	m	20.0	0.00	0.00
23	KNR 2-25 0612/02 Układanie rur ochronnych w wykopie -dwudzielne typu AROT do zabezpieczenia istniejących kabli-t- i eNN-	m	111.0	0.00	0.00
24	KNR 2-31 1403/03 Oczyszczanie rowow z urobku bez naruszania skarp rowu; grubosc urobku (cm)-30	m	620.0	0.00	0.00
25	Norma własna Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociagowej L=4.6 km.				

Inwestycja : SIEC WODOCIAGOWA
Adres : wies Dobkow gm. Wodzierady
Obiekt : DOBKOWSO
Strona : 4

! Nr katalogu i tablicy		!				
Lp !		!	J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa	Wartosc
! O P I S R O B O T		!			[zl]	[zl]
				1.0	0.00	0.00
26	Norma wlasna					
	Badania wody bakteriologiczne			1.0	0.00	0.00