

PRZEDMIARY ROBÓT

Wykonawca prac :

Investor :

GMINA WODZIERADY
98-105 WODZIERADY pow. łaski woj. łódzkie

Investycja :

SIEĆ WODOCIĄGOWA
wies JOZEFÓW gm. Wodzierady

Branża : sanitarna CPV 45231300-8

Sporządził(a) : inż. Ireneusz Jaszczyk

Sprawdził(a) :

Data opracowania :

Inwestycja : SIEC WODOCIAGOWA
 Adres : wies JOZEFOW gm. Wodzierady
 Obiekt : JOZEFOW-
 Strona : 1

! Nr katalogu i tablicy		!	J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa	Wartosc
Lp !		!			[zl]	[zl]
!	O P I S R O B O T	!				
	FAZA nr 1 : Roboty ziemne-siec					
1	KSNR 01 0104/03 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych-siec wodociagowa z inwentaryzacja geodezyjna- terenie rowninym -inewntaryzacja analogia-	m		3,200.0	0.00	0.00
2	KSNR 01 0106/01 Usuniecie warstwy szlaki z pobocza drogi za pomoca spych. Grubosc warstwy do 15 cm do powtornego wbudowania -analogia-	m2		2,800.0	0.00	0.00
3	KNR 2-01 0126/01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spych. Grubosc warstwy do 15 cm	m2		420.0	0.00	0.00
4	KNR 2-01 0126/02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spych. Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy powyzej 15 cm	m2		420.0	0.00	0.00
5	KSNR 01 0205/01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad kop.podsiebiernymi Koparki o poj.lyz.w m3 0,25-0,60 gl.wyk.do 3m kat.gr.I-II	m3		9,424.0	0.00	0.00
6	KSNR 01 0306/02 Wykopy liniowe lub jamniste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m Wykopy o glebokosci do 1,5 m kateg.gruntu III	m3		496.0	0.00	0.00
7	KSNR 01 0210/02 Zasyp.wyk.fundam.podluz.punkt.rowow,wyk.obiekt,spych.z zag. Zageszcz.spych.grub.zageszcz.war.w cm 30 kat.gruntu III-IV	m3		9,920.0	0.00	0.00
8	KSNR 01 0210/04 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem ubijakami gr.zageszcz.w cm 35 kat.gruntu I-II na dlugosci 2780mb. w poboczu drog zwirowo-szlakowych	m3		1,946.0	0.00	0.00

Inwestycja : WIEC WODOCIECIOWA
 Adres : wies JOZEFOW gm. Wodzierady
 Obiekt : JOZEFOW-
 Strona : 2

! Nr katalogu i tablicy		!	!	!	!
Lp !		J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa	Wartosc
!	O P I S R O B O T	!		[z l]	[z l]
	FAZA nr 2 : Roboty montazowe-siec wodoc.				
9	KSNR 04 1006/03 Rurociagi z polichloru winylu (PCW) cisnieniowe Rurociagi o srednicy zewnetrznej 110 mm - 1,0 MPa	m	3,200.0	0.00	0.00
10	KSNR 08 0110/02 Wstawienie trojnika zeliwn. cisl. kolnierzowego w wykopie 100/100/100mm	szt	3.0	0.00	0.00
11	KSNR 04 1202/03 Zasowy zeliwne kolnierzowe z obudowa na sieci wodociagowej Zasowa o srednicy nominalnej 100 mm -Akwa z klinem gumowanym	kpl	9.0	0.00	0.00
12	KSNR 04 1408/02 Ukladanie mieszanki betonowej recznie w konstrukcjach Elementy konstrukcji: sciany proste i cylindryczne bloki oporowe, opaski betonowe wokol skrzynek zasuw	m3	1.5	0.00	0.00
13	KSNR 04 1208/03 Hydranty pozarowe Hydranty naziemne o srednicy 80 mm zabezpieczone farbami antykorozyjnymi i nawierzcz.zasowy Akwa z klinami gumowy	kpl	12.0	0.00	0.00
14	KNR 2-18 0412/01 Przeciaganie rurociagow przewodowych w rurach ochronnych O srednicy nominalnej 110mm PCW	m	157.0	0.00	0.00
15	KNR 2-19 0134/02 Oznakowanie trasy wodociagu Oznzkowanie na slupku stalowym	kpl	9.0	0.00	0.00
16	KNR 2-18 0802/01 Proba szczelnosci rur PCW, PE O srednicy nominalnej do 100 mm	szt	9.0	0.00	0.00
17	KNR 2-18 0803/01				

Adres : wies JOZEFOW gm. Wodzierady
Obiekt : JOZEFOW-
Strona : 3

! Nr katalogu i tablicy	!	J.m.	Ilosc	Cena jednostkowa [zl]	Wartosc [zl]
Lp !	!				
! O P I S R O B O T	!				
	Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych O srednicy nominalnej do 150 mm	m	3,200.0	0.00	0.00
	FAZA nr 5 : Roboty towarzyszące				
18	KNR 2-25 0612/02 Ukladanie rur ochronnych w wykopie Budowa - rura PCW do polaczenia uszkodzonej sieci drenarskiej	m	20.0	0.00	0.00
19	KNR 2-25 0612/02 Ukladanie rur ochronnych w wykopie -dwudzielne typu AROT do zabezpieczenia istniejacych kabli-t- i eNN-	m	25.0	0.00	0.00
20	KNR 2-31 1403/03 Oczyszczanie rowow z urobku bez naruszania skarp rowu; grubosc urobku (cm)-30	m	620.0	0.00	0.00

Inwestycja : SIEC WODOCIAGOWA
 Adres : wies JOZEFOW gm. Wodzierady
 Obiekt : JOZEFOW-
 Strona : 1

Zestawienie materialow

					Ilosc_pozycji : 38
LP	Indeks	Nazwa	Jedn.	Ilosc	Wartosc
1	2370602	Beton zwirowy B-10	m3	0.5400	
2	2370699	Beton zwykly zwirowy	m3	1.5300	
3	5644302	Dwukielich PCW 110mm	szt	9.0000	
4	5681103	F-W 100 mm	szt	24.0000	
5	5880099	Hydranty zel.nadziem	szt	12.0000	
6	5891200	Kol.zel.koln.do hydr	szt	12.0000	
7	5321898	Krocce przejsc.kiel.	szt	1.8000	
8	5319997	Krocce zeliwne koln.	szt	1.8000	
9	5610065	Luk PCV 110 mm	szt	41.6000	
10	1601799	Mieszanka zwir-pias.	m3	9.5000	
11	5230800	Nasuwka PCV 110 mm	szt	3.0000	
12	5891097	Obud.do zasuw 100mm	szt	9.0000	
13	5891095	Obudowa do zasuw 80	szt	12.0000	
14	1413201	Podchloryn sodu	kg	8.0000	
15	6620099	Podparcie ruch. poz.	szt	125.6000	
16	5630603	Rura PCV kiel.110mm	m	3391.9998	
17	5630605	Rura PCV kiel.225mm	m	153.0000	
18	5630602	Rura PCV kiel.90mm	m	4.0000	
19	5063000	Rura dudziel.A110PS	m	26.0000	
20	5631299	Rura przepust.PCW110	m	20.8000	
21	5063800	Rura stal.gwint.50mm	m	37.5000	
22	5064399	Rura stalowa oc.32mm	m	24.3000	
23	5831399	Skrzynka ul.do zasuw	szt	12.0000	
24	5891110	Skrzynki ul.do zasuw	szt	9.0000	
25	3951300	Slupek drew.ig. 70mm	m3	0.3328	
26	6801599	Sruby M16 z nakretk.	kg	74.4000	
27	6321900	Tabl.do oznacz.wodoc	szt	9.0000	
28	5242402	Troj.kol.100/100mm	szt	3.0000	
29	5320409	Trojnik zl.kol100/80	szt	12.0000	
30	5615099	Uszcz.gum.do cis.PCW	szt	704.0000	
31	6810599	Uszczelka gum.do PCW	szt	36.0000	
32	6832099	Uszczelka gum.plaska	szt	18.0000	
33	3930000	Woda	m3	130.8000	
34	5815203	Zasuwa zel.kol.100mm	szt	9.0000	
35	5815202	Zasuwa zel.kol.80 mm	szt	12.0000	
36	5821699	Zawor grzyb.16kg/cm2	szt	3.4000	
37	5701090	Zawor przel.ze spus.	szt	1.8000	
38	5701099	Zawor przel.ze spus.	szt	3.2000	

R A Z E M :