

Wodzierady , dnia 08.02 .2012 roku

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu przetargowym na „ Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Marianów.”

W związku z zapytaniem dotyczącym :

1. Czy boisko dookoła należy zamknąć (zakończyć) krawężnikiem drogowym 20x30cm (opis w siwz) czy też obrzeżem chodnikowym 20x60cm (rys. nr 2 przekrój poprzeczny),
2. w siwz w pkt.3 „opis przedmiotu zamówienia „ w wykazie robót dla nawierzchni z trawy syntetycznej zapisano „podsypka” a winno być podbudowa z kruszyw „krawężniki” a zapewne winno być obrzeża chodnikowe,
3. w opisach mówi się o ułożeniu geowłókniny w warstwie piasku . Co taki zapis oznacza. (pomiędzy gruntem rodzimym a warstwą odsączającą – piasku; w środku warstwy piasku; pomiędzy piaskiem a warstwą tłucznia frakcji 31mm),
4. rysunek nr 1 – rzut płyty boiska pokazuje spadki boiska jako wielospad a nie dwuspad jak to określa typowy projekt ministerialny. Pytanie, jak należy wykonać.
5. w opracowaniach mówi się o możliwości występowania urządzeń podziemnych pod projektowaną płytą boiska, to dlaczego projekt zagospodarowania działki wykonany jest na mapie syt.-wys. w skali 1:100 do celów opiniodawczych, a nie do celów projektowych co jest obowiązkiem.
6. czy w komplecie istniejącej dokumentacji znajduje się opracowanie pn. Badania geotechniczne warunków podłoża gruntowego, co jest obowiązkiem
7. dla pewności prosimy podać czy boisko ostatecznie posiada odwodnienie poprzez instalację drenaży czy też nie.

Zamawiający odpowiada :

1. boiska należy zamknąć obrzeżem chodnikowym,
2. w siwz w pkt. 3 winno być podbudowa z kruszyw oraz obrzeża chodnikowe,
3. geowłókniny powinna być w środku warstwy piasku,
4. boiska należy wykonać jako wielospad,
- 5 i 6 projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – czyli uzyskaniu stosownych pozwoleń,
7. boisko nie posiada odwodnienia poprzez instalację drenaży.

Z poważaniem
Bożena Płonek
Wójt Gminy