

Wodzierady , dnia 18.04 .2012 roku

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu przetargowym na „ Rozbudowa wraz z przebudową
strażnicy OSP Kwiatkowice na cele kultury”

W związku z zapytaniem dotyczącym :

1. Podania dokładnej ilości obmiarów w kosztorysie instalacji elektrycznych w pkt. Zawierających ilość opraw, wyłączników i gniazd (tj. dział IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE od pkt. 357 do pkt. 373. Przeliczenie projektu nie zgadza się z ilościami w kosztorysie. Czy w takim przypadku zwiększy się również ilość wypustów. Brak również (w kosztorysie) doposażenia rozdzielni w wyłączniki różnicowoprądowe (w projekcie zaznaczone kolorem czerwonym).
 2. Proszę o wyjaśnienie występujących niezgodności pomiędzy kosztorysem, a rysunkami parteru i pietra:
 - na rys. 1 pietra jest 11 szt. opraw 4x18W w kosztorysie poz. 370 6szt.
 - na rys. 1 pietra jest 10szt. opraw 4x10szt. opraw 4x18W AW w kosztorysie brak pozycji.
 - na rys. oprawa plafon 20szt. w kosztorysie poz. 772 13szt.
 - na rys. oprawa wpuszczana 50W 21szt. w kosztorysie 7szt.. W kosztorysie podano lampa halogenowa na rys. lampa metalohalogenkowa (jaki typ oprawy ma być).
 - na rysunku parteru w świetlicy dwa rodzaje opraw IP 44 oznaczone tym samym symbolem o różnych wielkościach (proszę podać typ opraw). Dużych opraw 8 szt. brak w kosztorysie.
 - nie podano typu opraw 2x18W AW.
 3. Czy w wycenie ofertowej należy ująć zabezpieczenie konstrukcji dachu (podstemplowanie) na I piętrze budynku celem wykucia 3-ch otworów o wymiarach 3,75x3,00m. i przesklepienia tych otworów aby uniknąć załamania się konstrukcji dachu. Jeżeli tak to proszę o przedmiar robót.
 4. W których poz. Przedmiaru znajduje się rozebranie muru do wykonania poduszek betonowych pod oparcie belek stalowych oraz wykonanie tych poduszek. Poz. 27 przedmiaru nie w pełni odzwierciedla wykonanie wieńców żelbetonowych. Jeżeli te poz. Nie zostały ujęte, to proszę o przedmiar.
 5. Proszę o zamieszczenie pliku konstrukcja i inwentaryzacja, zestawienie okien i drzwi, rysunków dachu.
- Udzielam niżej wymienione odpowiedzi:
- zakres wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych nie obejmuje pomieszczeń: 0.19, 0.18, 1.10, 1.12, 1.13,
 - sprostowania do przedmiaru robót:
- Poz. 358 (wypusty na gniazda siłowe) powinno być: 4 wyp.
- Poz. 359 (wypusty na gniazda wtykowe p/t) – powinno być: 20 wyp.
- Poz. 360 (wypusty na gniazda wtykowe p/t hermetyczne) powinno być: 13 wyp.
- Poz. 363: (wypusty na przełączniki podtynkowe oświetlenia) – powinno być: 15 wyp.

Poz. 367: ilość opraw 2x36W IP65 obmiar bez zmian: 11 kpl w tym 6 kpl z modułem oświetlenia awaryjnego.

- należy dopisać poz. Numer 375': KNR-W 5-08 0407-03 montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – wyłączniki różnicowo – prądowe – obmiar 2 szt.
- technologia wykonania przebić według dołączonego rys. Należy uwzględnić w wycenie materiał pod podparcie ściany.
- w poz. 27 przedmiaru robót należy zmienić podstawę wyceny na „kalkulacja własna” i uwzględnić wszystkie koszty prac związanych z wykonaniem wieńców i poduszek żelbetonowych wraz z wykonaniem niezbędnych wykuć w murze.
- w załączeniu pliki PDF wymienionych konstrukcji

Z poważaniem
Prezes OSP Kwiatkowice
Adam Baczyński

