

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,150		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA				
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	4857,52		
d.2						
3	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	poz 2 = 4857,520		
d.2						
4	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²	poz 3 = 4857,520		
d.2						
Razem dział: PODBUDOWA						
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
5	D-02.01.01	Ukop w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m ³	215,63		
d.3						
6	D-02.03.01	Formowanie nasypów.	m ³	215,63		
d.3						
7	D-06.03.01	Plantowanie poboczy	m ²	1418,00		
d.3						
8	D-06.03.01	Zagęszczanie poboczy	m ²	1418,00		
d.3						
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: