

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	01	0,680+0,075	km	0,755	
				RAZEM	0,755
2	D-04.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²		
d.1	01	(357+75)*4,2+(680-357)*3,2	m ²	2 848,000	
				RAZEM	2 848,000
2		PODBUDOWA			
3	D-04.04.	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamienno 0/31,5mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.2	04	poz.2	m ²	2 848,000	
				RAZEM	2 848,000
4	D-04.03.	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² .	m ²		
d.2	01	432*0,75*2+323*0,5*2	m ²	971,000	
				RAZEM	971,000
3		NAWIERZCHNIA			
5	D-05.03.	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych AC 8S dla ruchu KR-1- wars- twa grubości po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	05a	423*4,0+323*3,0	m ²	2 661,000	
				RAZEM	2 661,000
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6	D-02.01.	Ukop w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.4	01	432*1*2*(0,1+0,04)*0,5+323*0,5*2*(0,1+0,08)*0,5	m ³	89,550	
				RAZEM	89,550
7	D-02.03.	Formowanie i zagęszczanie nasypów.	m ³		
d.4	01	poz.6	m ³	89,550	
				RAZEM	89,550
8	D-06.03.	Plantowanie i zagęszczanie poboczy.	m ²		
d.4	01	432*1*2+323*0,5*2	m ²	1 187,000	
				RAZEM	1 187,000
9	D-07.02.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4	01	3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	D-07.02.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu.	szt.		
d.4	01	3,000	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	D-01.03.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
d.4	05	9,000	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
12	D-01.01.	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.		
d.4	01	1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000