

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi	km	0,590		
d.1		w terenie równinnym				
2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod	m ²	590*4,20 =		
d.1		warstwę konstrukcyjną.		2478,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PRZEPUST				
3	D-02.01.01	Wykopy na odkład w gruncie kat.III	m ³	17,94		
d.2						
4	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr.	m	6,00		
d.2		30 cm				
5	D-01.02.04	Wywóz gruzu na odległość 10 km	t	0,825		
d.2						
6	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ława fundamentowa ze stabilizacji	m ³	0,67		
d.2		piasku cementem C-3/4 (Rm=2,5MPa) gr. 20cm.				
7	D-03.01.03a	Części przelotowe przepustów drogowych rurowych	m	6,00		
d.2		jednootworowych z rur PEHD o śr. 60 cm i o sztywności obwodowej > 8kN/m ² .				
8	D-03.01.03a	Murki czołowe prefabrykowane dla rur śr. 60cm z betonu C-25/30.	szt	2,00		
d.2						
9	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów ziemią z odkładu	m ³	11,42		
d.2						
Razem dział: PRZEPUST						
3		PODBUDOWA				
10	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku - grubość warstwy po	m ²	poz.2 =		
d.3		zagęszczeniu 10 cm		2478,000		
11	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm	m ²	poz.2 =		
d.3		- warstwa o grubości po zagęszczeniu 16 cm		2478,000		
Razem dział: PODBUDOWA						
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
12	D-02.01.01	Wykop w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	0,328*590-13,04 =		
d.4				180,480		
13	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III.	m ³	poz.12 =		
d.4				180,480		
14	D-02.03.01	Plantowanie poboczy	m ²	1,9*590 =		
d.4				1121,000		
15	D-02.03.01	Zagęszczanie poboczy.	m ²	poz.14 =		
d.4				1121,000		
16	D-03.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 50 cm wraz z	m	30,00		
d.4		profilowaniem skarp.				
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: