

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		1.276	km	1.276	
				RAZEM	1.276
2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m ²		
d.1		(1276-10)*4.1	m ²	5190.600	
				RAZEM	5190.600
2		PODBUDOWA			
3	D-04.08.04	Warstwa wyrównawcza z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ³		
d.2		poz.2*0.04	m ³	207.624	
				RAZEM	207.624
3		NAWIERZCHNIA			
4	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/ m2.	m ²		
d.3		1276*0.5*2	m ²	1276.000	
				RAZEM	1276.000
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.3		1276*4.00	m ²	5104.000	
				RAZEM	5104.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.4		1276*0.75*2*0.05	m ³	95.700	
				RAZEM	95.700
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m ³		
d.4		poz.6	m ³	95.700	
				RAZEM	95.700
8	D-06.03.01	Plantowanie (nasypów) poboczy.	m ²		
d.4		1276*0.75*2	m ²	1914.000	
				RAZEM	1914.000
9	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych (A-4) i informacyjnych (tab. kreta droga)	szt.		
d.4		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 D- d.1 01.01.01		Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.276		
2 D- d.1 04.01.01		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m ²	(1276-10)*4.1 = 5190.600		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA				
3 D- d.2 04.08.04		Warstwa wyrównawcza z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ³	poz.2*0.04 = 207.624		
Razem dział: PODBUDOWA						
3		NAWIERZCHNIA				
4 D- d.3 04.03.01		Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0.7kg/m2.	m ²	1276*0.5*2 = 1276.000		
5 D- d.3 05.03.05a		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1276*4.00 = 5104.000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6 D- d.4 02.01.01		Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	1276*0.75*2* 0.05 = 95.700		
7 D- d.4 02.03.01		Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m ³	poz.6 = 95.700		
8 D- d.4 06.03.01		Plantowanie (nasypów) poboczy.	m ²	1276*0.75*2 = 1914.000		
9 D- d.4 07.02.01.		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	2.00		
10 D- d.4 07.02.01		Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych (A-4) i informacyjnych (tab. kreta droga)	szt.	2+2 = 4.000		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: