

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 D-		Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa	km	1.700		
d.1 01.01.01		drogi w terenie równinnym				
2 D-		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²	(6*6-6*6* 3.14*0.25)*2+ 1700*4.20 = 7155.480		
d.1 04.01.01		konstrukcyjne nawierzchni..				
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA				
3 D-		Podbudowa z mieszanki tłuczni kamiennego 0/	m ²	poz.2 =		
d.2 04.08.04		31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 4 cm		7155.480		
Razem dział: PODBUDOWA						
3		NAWIERZCHNIA				
4 D-		Powierzchniowe utwalanie emulsją asfaltową mo-	m ²	15.48+1700* 4.0 = 6815.480		
d.3 05.03.08		dyfikowaną K>65% kationową w ilości 2,5kg/m2 i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 15kg/m2 - warstwa dolna.				
5 D-		Powierzchniowe utwalanie emulsją asfaltową mo-	m ²	15.48+1700* 4.0 = 6815.480		
d.3 05.03.08		dyfikowaną K>65% kationową w ilości 1,5kg/m2 i grysem kamiennym bazaltowym frakcji 2-5 w ilości 10kg/m2 - warstwa górna.				
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6 D-		Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samo-	m ³	0.06*0.5* 0.75*2*1700 = 76.500		
d.4 02.01.01		chodami samowytładowczymi na odległość 5 km				
7 D-		Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie	m ³	poz.6 = 76.500		
d.4 02.03.01		kat. II				
8 D-		Plantowanie (nasypów) poboczy.	m ²	1700*0.75*2 = 2550.000		
d.4 06.03.01						
9 D-		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.	szt.	4.00		
d.4 07.02.01.		50 mm				
10 D-		Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrze-	szt.	2+2+1 = 5.000		
d.4 07.02.01		gawczych, zakazu, informacyjnych.				
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: