

Załącznik nr 1 do Zapytania

Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Kwiatkowicach, ul. Szkolna 17				
1	2	3	4	5
Kategoria wydatków	Nazwa	Opis	Ilość	Wartość brutto
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw	Bezpieczna nawierzchnia i ogrodzenie placu zabaw	Ogrodzenie przetłaczane z furtką tj.: panele przetłaczane zamontowane na stalowych słupach, wykonane z pojedynczych drutów pionowych i poziomych o przekroju 4 mm, w rozstawie 50 x 200 mm, z bezpiecznym wykończeniem (bez wystających drutów pionowych); furtka (szer. 1 m) - na profilach zamkniętych; elementy stalowe – ocynkowane, wys. ogrodzenia 1 m.	56,47 mb	
		Bezpieczna nawierzchnia: połączenie nawierzchni syntetycznej (128 m ²) i nawierzchni z trawy sianej (72 m ²) z odpowiednimi podbudowami i obrzeżami. Poprzez nawierzchnię syntetyczną zamawiający rozumie, bezspoinową nawierzchnię poliuretanową.	200.m ²	
Zakup wyposażenia i montaż placu zabaw	Bujak konik	wraz z montażem na prefabrykowanych blokach betonowych	1 szt.	
	Skuter ekstra plus	wraz z montażem na prefabrykowanych blokach betonowych	1 szt.	
	Linarium stożek	wraz z montażem na prefabrykowanych blokach betonowych	1 szt.	
	Piaskownica	Wraz z montażem na prefabrykowanych blokach betonowych	1 szt.	

	Drabinka wielofunkcyjna	wraz z montażem na prefabrykowanych blokach betonowych	1 szt.	
	Huśtawka ważka	wraz z montażem na prefabrykowanych blokach betonowych	1 szt.	
	Huśtawka podwójna	wraz z montażem na prefabrykowanych blokach betonowych	3 szt.	
	Zestaw zabawowy Quadro	wraz z montażem na prefabrykowanych blokach betonowych	1 szt.	
Razem				