

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.850 = 0.85		
2 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m ²	850*4.20 = 3570.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA				
3 d.2	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31, 5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²	poz.2 = 3570.00		
4 d.2	D-04.03.01	Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m ²	850*0.5*2 = 850.00		
Razem dział: PODBUDOWA						
3		NAWIERZCHNIA				
5 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	850*4.00 = 3400.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości 5 km	m ³	850*2*(0.5+0.75)*0.5*(0.08+0.04)*0.5 = 63.75		
7 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m ³	poz.6 = 63.75		
8 d.4	D-06.03.01	Plantowanie poboczy.	m ²	850*2*(0.5+0.75)*0.5 = 1062.50		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

179.343,99 zł brutto
101.606,19 zł