

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,380	km	0,38	
				RAZEM	0,38
2	D-01.01.01	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt		
d.1		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		PODBUDOWA			
3	D-04.04.04	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2		(6*6-6*6*3,14*0,25)*2+380*4,20	m ²	1611,48	
				RAZEM	1611,48
4	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/ m ² .	m ²		
d.2		380*0,5*2	m ²	380,00	
				RAZEM	380,00
3		NAWIERZCHNIA			
5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3		15,48+380*4,00	m ²	1535,48	
				RAZEM	1535,48
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km.	m ³		
d.4		380*2*0,75*(0,14+0,1)*0,5	m ³	68,40	
				RAZEM	68,40
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów.	m ³		
d.4		poz.6	m ³	68,40	
				RAZEM	68,40
8	D-02.03.01	Plantowanie poboczy	m ²		
d.4		380*0,75*2	m ²	570,00	
				RAZEM	570,00
9	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.		
d.4		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych i nakazu.	szt.		
d.4		1+1	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.		
d.4		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00