

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,35		
2 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej.	m ²	1350*4,1+ (8*8-8*8* 3,14*0,25)*2 = 5562,52		
3 d.1	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	18,82		
4 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III.	m ³	poz.3 = 18,82		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm	m	6,00		
6 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 5 km	m ³	0,55*6,28* 0,1*6 = 2,07		
7 d.1	D-03.01.03a	Warstwa podbudowy ze stabilizacji piasku cementem C-3/4 grubości 20cm.	m ³	7,6*1,0*0,2 = 1,52		
8 d.1	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - rury PEHD o śr. 100 cm i sztywności obwodowej >8kN/m ² .	m	8,00		
9 d.1	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C 25/30 dla rur o śr. 100 cm	ściank.	2,00		
10 d.1	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym.	m ³	18,82-9,77 = 9,05		
11 d.1	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe sprężyste wg PN-EN 1317.	m	24,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA				
12 d.2	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m ²	poz.2 = 5562,52		
13 d.2	D-04.03.01	Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² .	m ²	1350*0,5*2 = 1350,00		
Razem dział: PODBUDOWA						
3		NAWIERZCHNIA				
14 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1350*4,0+ 27,52 = 5427,52		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15 d.4	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości 5 km	m ³	1350*0,75* 2*(0,1+0,4)* 0,5-18,82 = 487,43		
16 d.4	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gr. kat. II.	m ³	poz.15 = 487,43		
17 d.4	D-02.03.01	Plantowanie nasypów - poboczy.	m ²	1350*0,75*2 = 2025,00		
18 d.4	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	5,00		
19 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	2,00		
20 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.	3,00		
21 d.4	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu	szt.	2,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: