

Włodzimierz 2016

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01. d.1 01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,340 = 0,34		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWA				
2	D-04.04.04 d.2	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamienno 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	340*4,20 = 1428,00		
3	D-04.03. d.2 01a	Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² .	m ²	340*0,5*2 = 340,00		
4	D-05.03. d.2 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	340*4,0 = 1360,00		
Razem dział: PODBUDOWA						
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
5	D-02.01.01 d.3	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	45,18		
6	D-02.03.01 d.3	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m ³	poz.5 = 45,18		
7	D-02.03.01 d.3	Plantowanie powierzchni nasypów - poboczy.	m ²	340*0,75*2 = 510,00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: