

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0,517	km	0,52	
				RAZEM	0,52
2	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowniczym na odległość do 10 km	m ³		
d.1		0,26*6,28*10*0,06	m ³	0,98	
				RAZEM	0,98
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m ²		
d.1		517*4,2+6*6-6*6*3,14*0,25+8*8-8*8*3,14*0,25	m ²	2 192,90	
				RAZEM	2 192,90
2		PODBUDOWA			
5	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłuczni kamiennej 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 13 cm	m ²		
d.2		poz.4	m ²	2 192,90	
				RAZEM	2 192,90
6	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłuczni kamiennej 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.2		poz.5	m ²	2 192,90	
				RAZEM	2 192,90
7	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² .	m ²		
d.2		517*0,5*2	m ²	517,00	
				RAZEM	517,00
3		PRZEPUSTY			
8	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ława ze stabilizacji piasku cementem C-3/4 grubości 30cm.	m ³		
d.3		14,6*0,3*0,5	m ³	2,19	
				RAZEM	2,19
9	D-03.01.03a	Przepusty rurowe z rur PEHD o śr. 50 cm (SN 8) sztywności obwodowej >8kN/m ² .	m		
d.3		15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
10	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C-25/30 dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.3		2,00	ściank.	2,00	
				RAZEM	2,00
11	D-03.01.03a	Umocnienie wlotów i wylotów płytami betonowymi ażurowymi gr. 8 cm.	m ²		
d.3		2,90	m ²	2,90	
				RAZEM	2,90
4		NAWIERZCHNIA			
12	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.4		517*4,0+7,74+13,76	m ²	2 089,50	
				RAZEM	2 089,50
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
13	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi z odległości 10 km.	m ³		
d.5		[(0,15+0,11)*0,5+0,12*0,5*0,5]*517*0,5*2	m ³	82,72	
				RAZEM	82,72
14	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni nasypów wraz z zagęszczeniem.	m ²		
d.5		517,00	m ²	517,00	
				RAZEM	517,00
15	D-05.01.03	Umocnienie zjazdów do posesji i na drogi boczne pospółką o uziarnieniu 0-30mm - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.5		4*5,0*1,0	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.		
		3,00	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
17 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
18 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
19 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych i nakazu.	szt.		
		1+1	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00