

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.994 = 1.99		
d.1						
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków	ha	0.04		
d.1						
3	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10 i 15 cm)	szt.	16+16 =		
d.1				32.00		
4	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 20 cm)	szt.	11.00		
d.1						
5	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 30 cm)	szt.	6.00		
d.1						
6	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	16+16 =		
d.1				32.00		
7	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20 cm)	szt.	11.00		
d.1						
8	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 30 cm)	szt.	6.00		
d.1						
9	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	m³	6.60		
d.1						
10	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km	mp	9.58		
d.1						
11	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km	mp	7.65		
d.1						
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
12	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.994 = 1.99		
d.2						
13	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m³	698*1.0*2* 0.1 = 139.60		
d.2						
14	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III.	m³	poz.13 = 139.60		
d.2						
15	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości 10 km	m³	587.72		
d.2						
16	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m³	poz.15 = 587.72		
d.2						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		PODBUDOWA				
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m²	1994*5.2+(6* 6-6*6*3.14* 0.25)*2+1.2* 10 = 10396.28		
d.3						
18	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm	m²	698*1.0*2+ 1.2*10 = 1408.00		
d.3						
19	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 14 cm	m²	1296*5.2+ 15.48 = 6754.68		
d.3						
20	D-04.04.04	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 13cm	m²	698*5.2+12 = 3641.60		
d.3						
21	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 6 cm	m²	1296*5.2+ 15.48 = 6754.68		
d.3						
22	D-04.03.01	Skroplenie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m².	m²	1994*1.0*2 = 3988.00		
d.3						
Razem dział: PODBUDOWA						
4		NAWIERZCHNIA				
23	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm	m²	1994*5.0+ 15.48+12 = 9997.48		
d.4						
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24	D-02.03.01	Plantowanie nasypów -poboczy	m²	(1994-10)* 1.0*2 = 3968.00		
d.5						
25	D-06.03.01a	Utwardzenie zjazdów do posesji destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m²	22*6.*2 = 264.00		
d.5						
26	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	16.00		
d.5						
27	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	10.00		
d.5						
28	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	6.00		
d.5						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.	6.00		
30 d.5	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice miejscowości.	szt.	3.00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: