

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 1.994	km km	 1.99	
				RAZEM	1.99
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków 0.04	ha ha	 0.04	
				RAZEM	0.04
3 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10 i 15 cm) 16+16	szt. szt.	 32.00	
				RAZEM	32.00
4 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 20 cm) 11.00	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
5 d.1	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 30 cm) 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
6 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 16+16	szt. szt.	 32.00	
				RAZEM	32.00
7 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 20 cm) 11.00	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
8 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 30 cm) 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
9 d.1	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km 6.60	m ³ m ³	 6.60	
				RAZEM	6.60
10 d.1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 5 km 9.58	mp mp	 9.58	
				RAZEM	9.58
11 d.1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 5 km 7.65	mp mp	 7.65	
				RAZEM	7.65
2		ROBOTY ZIEMNE			
12 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.994	km km	 1.99	
				RAZEM	1.99
13 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 698*1.0*2*0.1	m ³ m ³	 139.60	
				RAZEM	139.60
14 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III. poz.13	m ³ m ³	 139.60	
				RAZEM	139.60
15 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości 10 km (0.18+0.12)*0.5*1*2*698 1296*1.0*2*(0.24+0.18)*0.5-(139.6+26.4)	m ³ m ³ m ³	 209.40 378.32	
				RAZEM	587.72
16 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II poz.15	m ³ m ³	 587.72	
				RAZEM	587.72
3		PODBUDOWA			
17 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.. 1994*5.2+(6*6-6*6*3.14*0.25)*2+1.2*10	m ² m ²	 10396.28	
				RAZEM	10396.28
18 d.3	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłuczni kamiennego 0/63 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		698*1.0*2+1.2*10	m ²	1408.00	
				RAZEM	1408.00
19 d.3	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 14 cm 1296*5.2+15.48	m ² m ²	 6754.68	
				RAZEM	6754.68
20 d.3	D-04.04.04	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 13cm 698*5.2+12	m ² m ²	 3641.60	
				RAZEM	3641.60
21 d.3	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 6 cm 1296*5.2+15.48	m ² m ²	 6754.68	
				RAZEM	6754.68
22 d.3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² . 1994*1.0*2	m ² m ²	 3988.00	
				RAZEM	3988.00
4		NAWIERZCHNIA			
23 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm 1994*5.0+15.48+12	m ² m ²	 9997.48	
				RAZEM	9997.48
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
24 d.5	D-02.03.01	Plantowanie nasypów -poboczy (1994-10)*1.0*2	m ² m ²	 3968.00	
				RAZEM	3968.00
25 d.5	D-06.03.01a	Utwardzenie zjazdów do posesji destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm. 22*6.*2	m ² m ²	 264.00	
				RAZEM	264.00
26 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 16.00	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
27 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 10.00	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
28 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych. 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
29 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych. 6.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
30 d.5	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice miejscowości. 3.00	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00