

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYKOPY						
1.1 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1.km, koparka 0,40.m3, grunt kategorii III (0,60*4,99*2+0,60*13,97*2+0,60*5,85+0,25*1,40)*1,00 = 26,612 26,612						
				~26,612		m3
1.2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10.m, kategoria gruntu III - wykopy pod stopy fundamentowe 0,80*0,80*1,00*5 = 3,2 3,2						
				~3,200		m3
1.3 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10.m, kategoria gruntu III - wykopy pod platformę dla transportu osób niepełnosprawnych 1,80*1,50*0,40 = 1,08 1,08						
				~1,080		m3
2 FUNDAMENTY						
2.1 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 43,77*0,60*0,10 = 2,6262 2,6262						
				~2,626		m3
2.2 KNR 202/202/1 (1) Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6.m, transport betonu taczkami, japonkami (4,99*2+13,97*2+5,85)*0,60*0,40 = 10,5048 10,5048						
				~10,505		m3
2.3 KNR 202/204/1 (1) Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0,5.m3, transport betonu taczkami, japonkami 0,80*0,80*0,4*5 = 1,28 1,28						
				~1,280		m3
2.4 KNR 202/205/1 (1) Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami - płyta żelbetowa pod platformę 1,80*1,50*0,30 = 0,81 0,81						
				~0,810		m3
2.5 KNR 202/290/2 (2) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12.mm (43,77*4+0,80*5*10+1,20*4*5+1,50*10+1,80*10)*0,888*0,001 = 0,241607 0,241607						
				~0,242		t
2.6 KNR 202/290/1 (1) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 6.mm 267,00*0,222*0,001 = 0,059274 0,059274						
				~0,059		t
2.7 KNR 202/101/6 Mury fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 43,77*0,60*0,25+43,77*2,00*0,25 = 28,4505 28,4505						
				~28,451		m3
2.8 ORGB 202/618/1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych 44,77*0,40 = 17,908 17,908						
				~17,908		m2
2.9 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepek asfaltowy na zimno, 1.warstwa 43,77*2*2,60 = 227,604 227,604						
				~227,604		m2
2.10 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepek asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę						
				227,604		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
2.11 KNR 202/101/6				
Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - analogia				
zamurowanie otworów okiennych w piwnicy				
0,60*0,45*0,40*4 = 0,432				
		~0,432		m3
2.12 ORGB 202/618/1				
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - analogia - izolacja muru				
fundamentowego				
43,77*0,25 = 10,9425				
		~10,943		m2
2.13 KNR 202/1101/7 (4)				
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek -				
wypełnienie płaskim murów fundamentowych				
(4,99*8,51+6,44*5,85*2)*2,00 = 235,6258				
		~235,626		m3
2.14 KNRW 201/228/3				
Zagęszczanie nasypów, zagęszczarka, grunt sypki kategorii I-II - warstwami				
co 20 cm		23,5626	10,0	m3