

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		1,68	km	1,68	
				RAZEM	1,68
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków.	ha		
d.1		0,03	ha	0,03	
				RAZEM	0,03
3	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.1		2,40	mp	2,40	
				RAZEM	2,40
4	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1		1,95	mp	1,95	
				RAZEM	1,95
5	D-01.01.01	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt		
d.1		6,00	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
6	D-03.01.01	Przepusty rurowe - rury żelbetowe o śr. 60 cm	m		
d.1		2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
7	D-03.01.01	Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 60 cm z betonu C-25/30.	ściank.		
d.1		1,00	ściank.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m ²		
d.1		1680*3,2	m ²	5 376,00	
				RAZEM	5 376,00
2		ROBOTY ZIEMNE			
9	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.2		1,68	km	1,68	
				RAZEM	1,68
10	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2		1680*0,1*1,0*2	m ³	336,00	
				RAZEM	336,00
11	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III.	m ³		
d.2		poz.10	m ³	336,00	
				RAZEM	336,00
12	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości 5 km	m ³		
d.2		1680*(0,2+0,1)*0,5*1,5*2-(336+36)	m ³	384,00	
				RAZEM	384,00
13	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. II	m ³		
d.2		poz.12	m ³	384,00	
				RAZEM	384,00
3		PODBUDOWA			
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni..	m ²		
d.3		1680*1,0*2	m ²	3 360,00	
				RAZEM	3 360,00
15	D-04.04.04	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamiennego 0/63 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3		3360,00	m ²	3 360,00	
				RAZEM	3 360,00
16	D-04.04.04	Warstwa wzmacniająca z mieszanki tłuczni kamiennego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3		5376,00	m ²	5 376,00	
				RAZEM	5 376,00
17	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m ² .	m ²		
d.3		1680*1,0*2	m ²	3 360,00	
				RAZEM	3 360,00
4		NAWIERZCHNIA			

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm 1680*5,0+(5*5-5*5*3,14*0,25)	m ² m ²	 8 405,38	
				RAZEM	8 405,38
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19 d.5	D-02.03.01	Plantowanie nasypów -poboczy 1680*1,5*2	m ² m ²	 5 040,00	
				RAZEM	5 040,00
20 d.5	D-06.03.01a	Utwardzenie zjazdów do posesji destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm. 360,00	m ² m ²	 360,00	
				RAZEM	360,00
21 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 26,00	szt. szt.	 26,00	
				RAZEM	26,00
22 d.5	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe sprężyste KTC 018 wg PN-EN 1317 88,00	m m	 88,00	
				RAZEM	88,00
23 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 10,00	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
24 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych i nakazu. 1+1	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
25 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych. 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
26 d.5	D-07.02.01.	Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice miejscowości. 8,00	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
27 d.5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu - str.P z namotu o grubości 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem urobku. 1340,00	m m	 1 340,00	
				RAZEM	1 340,00