

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 1,5	km	1,50
2 d.1	D-01.01.01	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej. 2	szt	2,00
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm 8	m	8,00
4 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 10 km 0,6*6,28*0,1*8	m3	3,01
5 d.1	D-01.02.01	Karczowanie średniej gęstości krzaków. 0,05	ha	0,05
6 d.1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi i karpiny na odległość 5 km 3,23	mp	3,23
7 d.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 1500*4,20	m2	6 300,00
2		PODBUDOWA		
8 d.2	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 13 cm jak w poz.7	m2	6 300,00
9 d.2	D-04.04.04	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm jak w poz.8	m2	6 300,00
10 d.2	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. 1500*0,5*2	m2	1 500,00
3		PRZEPUSTY		
11 d.3	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ława ze stabilizacji piasku cementem C-3/4 grubości 30cm. (9,6*1,0)*0,3	m3	2,88
12 d.3	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - rury PEHD o śr. 100 cm i sztywności obwodowej >8kN/m2. 10	m	10,00
13 d.3	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C-25/30 dla rur o śr. 100 cm 2	ściank.	2,00
14 d.3	D-03.01.03a	Umocnienie wlotów i wylotów płytami betonowymi ażurowymi gr. 8 cm. 16	m2	16,00

4		NAWIERZCHNIA		
15 d.4	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 5 cm 1500*4,00	m2	6 000,00
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
16 d.5	D-02.01.01	Ukop w gruncie kat. II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z odległości 10 km. 360,08	m3	360,08
17 d.5	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat.II 360,08	m3	360,08
18 d.5	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni nasypów wraz z zagęszczeniem. 2950	m2	2 950,00
19 d.5	D-05.01.03	Umocnienie zjazdów do posesji i na drogi boczne pospółką o uziarnieniu 0-30mm - grubość po zagęszczeniu 12 cm 16*5*1	m2	80,00
20 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych. 7	szt.	7,00
21 d.5	D-07.05.01	Bariery ochronne stalowe typu SP-04 - przepust w km 1+665. 24	m	24,00