

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym 0,456	km	0,46
2 d.1	D-01.03.05	Rury ochronne typu AROTA śr. 110mm. 12	m	12,00
3 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 4 cm 456*3,0	m2	1 368,00
4 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 10 km poz.3*0,04	m3	54,72
5 d.1	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - rury PEHD o śr. 50 cm i sztywności obwodowej >8kN/m2. 12	m	12,00
6 d.1	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane z betonu C 25/30 dla rur o śr. 50 cm 2	ściank.	2,00
2		ROBOTY ZIEMNE		
7 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,456	km	0,46
8 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 85	m3	85,00
9 d.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III. poz.8	m3	85,00
10 d.2	D-02.01.01	Wykop w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km na odkład. 406,9	m3	406,90
3		PODBUDOWA		
11 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 1806,2	m2	1 806,20
12 d.3	D-04.05.01a	Stabilizcja piasku cementem C-3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.11	m2	1 806,20
13 d.3	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 21 cm 1806,2	m2	1 806,20

14 d.3	D-08.05.01	Podbudowa z betonu C-12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 195*0,6	m2	117,00
15 d.3	D-04.03.01a	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2. 456*0,5*2	m2	456,00
4		ODWODNIENIE		
16 d.4	D-06.04.01	Odmulenie rowu przydrożnego drogi powiatowej głębokości 50 cm z profilowaniem skarp i dna rowu.. 30	m	30,00
17 d.4	D-08.05.01	Ścieki z prefabrykatów betonowych. 195	m	195,00
5		NAWIERZCHNIA		
18 d.5	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 6 cm 21,5+456*3,50	m2	1 617,50
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
19 d.6	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni - poboczy. 894,1	m2	894,10
20 d.6	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 15cm. 430,2	m2	430,20
21 d.6	D-06.03.01a	Nawierzchnia na zjazdach z destruktu bitumicznego 0-30mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 15cm. 35	m2	35,00
7		OZNAKOWANIE		
22 d.7	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm 6	szt.	6,00
23 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych. 2	szt.	2,00
24 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu. 2	szt. szt.	2,00
25 d.7	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych. 3	szt. szt.	3,00