

Załącznik nr 4

Zestawienie kosztów wykonania utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Wodzierady.

Wykonanie utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Wodzierady.				
1	2	3	4	5
Kategoria wydatków	Nazwa	Opis	Ilość	Wartość brutto
Wykonanie utwardzenia terenu betonową kostką brukową (zakup i montaż)	Utwardzenie terenu betonową kostką brukową	Na ciągach pieszo-jezdnych i placach planuje się nawierzchnię utwardzoną z wiboprasowanej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (kolor szary). Kostka układana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowie z tłucznia kamiennego „klińca” stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm oraz warstwie filtracyjnej i odsączającej z piasku gr. 10 cm. Układ geometryczny utwardzenia terenu obramowany betonowymi krawężnikami drogowymi posadowionymi na ławie betonowej z oporem. Szczegółowe informacje dotyczące utwardzenia terenu zawarte są w Opisie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.	403 m2	
Razem:				